

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA




KETENTUAN TOPOLOGI

Topologi adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan atau relasi antarobjek spasial yang satu dengan objek spasial yang lain. Dalam sistem informasi geografis, relasi antarobjek spasial didefinisikan sesuai dengan karakteristik data seperti titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*).

Dalam pembuatan peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peta RDTR Kabupaten/Kota, ketentuan mengenai topologi hanya dilakukan berdasarkan bentuk geometri poligon (*polygon*) dan garis (*line*).

TABEL I
ATURAN TOPOLOGI DALAM PEMBUATAN PETA

Aturan Topologi		Keterangan
Aturan Topologi bentuk geometri poligon		
Salah	Benar	
		Tidak terjadi tumpang tindih unsur pada peta (<i>must not overlap</i>) antara satu unsur atau lebih dengan unsur lainnya, sehingga dalam satu lokasi atau kawasan memiliki fungsi yang tidak tercampur.
		Tidak terjadi ruang kosong pada peta (<i>must not have gaps</i>) sehingga tidak memiliki informasi yang hilang dalam rencana tata ruang.

Aturan Topologi	Keterangan
Aturan Topologi bentuk geometri garis	
	Tidak ada garis yang terputus antara garis satu dengan garis lainnya (<i>must not have dangles</i>).
	Garis tidak menumpuk pada satu lokasi yang sama (<i>must not overlap</i>), kecuali garis yang menumpuk tersebut menggambarkan kondisi jaringan sarana dan prasarana sebenarnya atau rencana.
	Garis tidak boleh memotong atau menumpuk dengan garis itu sendiri (<i>must not self overlap</i>).

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

FORMAT PENAMAAN BASIS DATA PETA

Format penamaan Basis Data Peta dalam Peraturan Menteri ini meliputi format penamaan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota. Format penamaan Basis Data Peta yang diatur terdiri atas Set Data Fitur dan Kelas Fitur. Berikut penjelasan format penamaan Basis Data Peta terkait.

A. Format Penamaan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Format Penamaan Basis Data Peta didahului dengan mengatur spesifikasi data dan penamaan yang terdapat dalam Set Data Fitur peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ketentuan mengenai penamaan Set Data Fitur dan Kelas Fitur peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan tata cara penamaan penyimpanan Set Data Fitur dan Kelas Fitur sesuai dengan format tertentu yang dapat memudahkan dalam menyimpan, menampilkan, dan memanfaatkan file kembali. Ketentuan mengenai format penamaan Set Data Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Set Data Fitur peta rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama Daerah]_[Tahun]
2. Penamaan Set Data Fitur peta rencana Pola Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]
3. Penamaan Set Data Fitur peta penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]

Ketentuan mengenai format penamaan Kelas Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Kelas Fitur peta rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama Daerah]_[Tahun]
2. Penamaan Kelas Fitur peta rencana Pola Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]
3. Penamaan Kelas Fitur peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]

Keterangan:

1. Kode Wilayah menerangkan 4 (empat) digit kode daerah yang berasal dari peraturan resmi yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan dalam negeri serta berwenang mengeluarkan peraturan tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan penamaan kode wilayah untuk provinsi diawali dengan 2 (dua) digit kode provinsi diikuti angka 00; dan
 - b. Ketentuan penamaan kode wilayah untuk kabupaten/kota diawali dengan 2 (dua) digit kode provinsi diikuti 2 (dua) digit kode kabupaten/kota.
2. Skala Peta menerangkan skala perencanaan RTRW, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RTRW Provinsi dengan skala 1:250.000 menggunakan ketentuan penamaan 250PR;
 - b. RTRW Kabupaten dengan skala 1:50.000 menggunakan ketentuan penamaan 50KB; dan
 - c. RTRW Kota dengan skala 1:25.000 menggunakan ketentuan penamaan 25KT.
3. Bentuk Geometri menerangkan kode bentuk geometri berupa titik, garis, atau poligon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Titik/*Point* menggunakan ketentuan penamaan PT;
 - b. Garis/*Line* menggunakan ketentuan penamaan LN; dan
 - c. Poligon/*Polygon* menggunakan ketentuan penamaan AR.
4. Jenis Rencana menerangkan jenis rencana berupa Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur Ruang menggunakan ketentuan penamaan SR;
 - b. Pola Ruang menggunakan ketentuan penamaan PR; dan
 - c. Kawasan Strategis menggunakan ketentuan penamaan KS.
5. Nama Unsur Rencana Struktur Ruang menerangkan klasifikasi turunan unsur rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota (penulisan unsur dibuat tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sistem Pusat Permukiman menggunakan ketentuan penamaan PUSATPERMUKIMAN;
 - b. Sistem Pusat Pelayanan menggunakan ketentuan penamaan PUSATPELAYANAN;
 - c. Sistem Jaringan Transportasi menggunakan ketentuan penamaan TRANSPORTASI;
 - d. Sistem Jaringan Energi menggunakan ketentuan penamaan ENERGI;
 - e. Sistem Jaringan Telekomunikasi menggunakan ketentuan penamaan TELEKOMUNIKASI;
 - f. Sistem Jaringan Sumber Daya Air menggunakan ketentuan penamaan SDA;
 - g. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya menggunakan ketentuan penamaan PRASARANALAIN; dan
 - h. Infrastruktur Perkotaan menggunakan ketentuan penamaan INFRASTRUKTUR.
6. Nama Daerah menerangkan nama administrasi wilayah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
7. Tahun menerangkan tahun pembuatan atau penggerjaan peta.

B. Format Penamaan Basis Data Peta RDTR Kabupaten/Kota

Format Penamaan Basis Data Peta didahului dengan mengatur spesifikasi data dan penamaan yang terdapat dalam Set Data Fitur peta RDTR Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai penamaan Set Data Fitur dan Kelas Fitur peta RDTR Kabupaten/Kota merupakan tata cara penamaan penyimpanan Set Data Fitur dan Kelas Fitur sesuai dengan format tertentu yang dapat memudahkan dalam menyimpan, menampilkan, dan memanfaatkan file kembali. Ketentuan mengenai format penamaan Set Data Fitur Peta RDTR Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Set Data Fitur peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama RDTR]_[Tahun]
2. Penamaan Set Data Fitur peta Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR]_[Tahun]

Ketentuan mengenai format penamaan Kelas Fitur Peta RDTR Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Kelas Fitur peta Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur]_[Nama RDTR]_[Tahun]
2. Penamaan Kelas Fitur peta Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR]_[Tahun]

Keterangan:

1. Kode Wilayah menerangkan 4 (empat) digit kode daerah yang berasal dari peraturan resmi yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan dalam negeri serta berwenang mengeluarkan peraturan tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Ketentuan penamaan kode wilayah untuk kabupaten/kota diawali dengan 2 (dua) digit kode provinsi diikuti 2 (dua) digit kode kabupaten/kota.
2. Skala Peta menerangkan skala perencanaan RDTR dengan ketentuan penamaan 5RD.
3. Bentuk Geometri menerangkan kode bentuk geometri berupa titik, garis, atau poligon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Titik/*Point* menggunakan ketentuan penamaan PT;
 - b. Garis/*Line* menggunakan ketentuan penamaan LN; dan
 - c. Poligon/*Polygon* menggunakan ketentuan penamaan AR.
4. Jenis Rencana menerangkan jenis rencana berupa Struktur Ruang dan Pola Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur Ruang menggunakan ketentuan penamaan SR; dan
 - b. Pola Ruang menggunakan ketentuan penamaan PR.

5. Nama Unsur Rencana Struktur Ruang menerangkan klasifikasi turunan unsur rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota (penulisan unsur dibuat tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan menggunakan ketentuan penamaan PUSATPELAYANAN;
 - b. Rencana Jaringan Transportasi menggunakan ketentuan penamaan TRANSPORTASI;
 - c. Rencana Jaringan Energi menggunakan ketentuan penamaan ENERGI;
 - d. Rencana Jaringan Telekomunikasi menggunakan ketentuan penamaan TELEKOMUNIKASI;
 - e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air menggunakan ketentuan penamaan SDA;
 - f. Rencana Jaringan Air Minum menggunakan ketentuan penamaan AIR;
 - g. Rencana Jaringan Drainase menggunakan ketentuan penamaan DRAINASE;
 - h. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menggunakan ketentuan penamaan AIRLIMBAHDANB3;
 - i. Rencana Jaringan Persampahan menggunakan ketentuan penamaan PERSAMPAHAN; dan
 - j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya menggunakan ketentuan penamaan PRASARANALAIN.
6. Nama RDTR menerangkan judul dari wilayah RDTR Kabupaten/Kota yang disusun.
7. Tahun menerangkan tahun pembuatan atau pengerajan peta.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

FORMAT TABEL ATRIBUT

Format Tabel Atribut dalam Peraturan Menteri ini meliputi format Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota. Berikut penjelasan mengenai format Tabel Atribut terkait.

A. Format Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Tabel Atribut merupakan data tabular yang memiliki kolom (*field*) dan baris (*record*), yang berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting (*editing*) maupun dalam mode biasa.

Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis. Keterangan mengenai pengisian Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota tercantum pada Tabel III.1.

TABEL III.1
KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
RTRW PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada RTRW sesuai skala rencana. Muatan unsur lokal dan/atau turunan unsur di Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak tercantum dalam Lampiran IV dapat dimasukkan pada <i>field</i> nama objek mengikuti mekanisme ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.	NAMOBJ
Nama Unsur pada Orde 1	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE01
Nama Unsur pada Orde 2	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE02
Nama Unsur pada Orde 3	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 3 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE03
Nama Unsur pada Orde 4	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 4 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE04
Kode Kawasan	Menerangkan kode kawasan yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	KODKWS
Jenis Rencana Struktur Ruang	Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi sistem jaringan dan sarana prasarana yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRSR

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Status Jaringan Infrastruktur	Menerangkan status jaringan infrastruktur yang terdiri atas rencana jaringan infrastruktur baru atau pengembangan kondisi eksisting atau kondisi eksisting.	STSJRN
Sumber Data	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan misalnya “Dinas Perhubungan, 2019”, “Analisis RTRW, 2019”.	SBDATA
Jenis Rencana Pola Ruang	Menerangkan jenis rencana Pola Ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRPR
Wilayah Administrasi Provinsi	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada.	WADMPPR
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Provinsi yang menjadi tempat objek berada (Kabupaten/Kota).	WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang menjadi tempat objek berada (Kecamatan).	WADMKC
Ketentuan Khusus	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (<i>overlay</i>) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.	
	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	KKOP_1
	2. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	KP2B_2
	3. Kawasan Rawan Bencana	KRB_03
	4. Kawasan Cagar Budaya	CAGBUD
	5. Kawasan Resapan Air	RESAIR
	6. Kawasan Sempadan	KSMPDN
	7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HANKAM
	8. Kawasan Karst	KKARST
	9. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	PTBGMB
	10. Kawasan Migrasi Satwa	MGRSAT
	11. Ruang Dalam Bumi	RDBUMI
	12. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan	DLKPEL
	13. Bagan Pemisah Alur	BPALUR
	14. Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut	KPEKLT
	15. Area Perjanjian Kerja Sama Internasional	APKINT
Sudut Kepentingan	Menerangkan informasi jenis sudut kepentingan dalam suatu penetapan kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota.	SDTPTG
Catatan	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain.	REMARK
Luas Area	Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektar (ha) dengan menggunakan proyeksi <i>cylindrical equal area</i> .	LUASHA

1. Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi

a. Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi

Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi tercantum pada Tabel III.2 dan Tabel III.3.

TABEL III.2
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Text	Text				
Length	250	-	-	-	-	-	-	250	250

TABEL III.3
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Jalan Arteri Primer	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Sistem Jaringan Transportasi	Eksisting	Jalan Ahmad Yani	Dinas Bina Marga Provinsi Aa, 2019
Jalan Kolektor Primer	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana		Analisis RTRW, 2019
Jalan Khusus	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Khusus	Jalan Khusus	Jalan Khusus	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana	Conveyor	Analisis RTRW, 2019
Jaringan Jalur Kereta Api	Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Sistem Jaringan Transportasi	Eksisting		Dinas Perhubungan Provinsi Aa, 2019

b. Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi

Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RTRW Provinsi meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, ketentuan khusus, catatan, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RTRW Provinsi tercantum pada Tabel III.4 dan Tabel III.5.

TABEL III.4
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Kode Kawasan	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi Provinsi	Wilayah Administrasi Kabupaten/ Kota	Ketentuan Khusus				(...)
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	KODKWS	JNSRPR	WADMPPR	WADMKK	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	
Data Type	Text	Long Integer	Text	Long Integer	Text	Text	Text	Text	Text	Text	
Length	250	-	250	-	250	250	250	250	250	250	250
Ketentuan Khusus											
(...)	RESAIR	KSMPDN	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT	RDBUMI	DLKPEL	BPALUR	KPEKLT	APKINT
	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-

TABEL III.5
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

NAMOBJ		ORDE01		KODKWS	JNSRPR	WADMPPR	WADMKK	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	(...)
Kawasan Perlindungan Setempat		Kawasan Perlindungan Setempat		PS	Kawasan Lindung	Provinsi Aa	Kabupaten Xx	Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi	Tidak Ada	
Kawasan Perikanan		Kawasan Perikanan		IK	Kawasan Budi Daya	Provinsi Aa	Kabupaten Xx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
Kawasan Pertanian		Kawasan Pertanian		P	Kawasan Budi Daya	Provinsi Aa	Kabupaten Xx	Tidak Ada	Ada	Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Tidak Ada	
Kawasan Perikanan		Kawasan Perikanan		IK	Kawasan Budi Daya	Provinsi Aa	Kabupaten Xx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
(...)	RESAIR	KSMPDN	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT	RDBUMI	DLKPEL	BPALUR	KPEKLT	APKINT	REMARK
	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	5.400
	Ada	Sempadan Pipa Gas Laut	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tambak Udang
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	64.000
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	52.000

- c. Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi
- Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi memuat rencana penetapan Kawasan Strategis yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, wilayah administrasi provinsi, sudut kepentingan, catatan, dan sumber data. Sudut kepentingan Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas:
- 1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c) memiliki potensi ekspor;
 - d) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - f) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
 - g) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - h) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - i) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - j) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (KP2B);
 - k) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - l) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
 - 2) Sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - b) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
 - c) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - d) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
 - f) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
 - 3) Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
 - b) memiliki sumber daya alam strategis;
 - c) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
 - d) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
 - e) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

- 4) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:
- merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Format penyajian beserta contoh Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi tercantum pada Tabel III.6 dan Tabel III.7.

**TABEL III.6
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW PROVINSI**

Ketentuan Data	Nama Objek	Wilayah Administrasi Provinsi	Sudut Kepentingan	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	WADMNR	SDPTTG	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Text	Long Integer	Text	Text
Length	250	250	-	250	250

**TABEL III.7
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW PROVINSI**

NAMOBJ	WADMNR	SDPTTG	REMARK	SBDATA
Pertumbuhan Ekonomi	Provinsi Gg	Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Strategis Pengembangan Klaster Industri	Analisis RTRW, 2019
Sosial dan Budaya	Provinsi Gg	Sosial dan Budaya		Analisis RTRW, 2019
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Provinsi Gg	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		Analisis RTRW, 2019

2. Tabel Atribut Peta RTRW Kabupaten

- Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten
Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Kabupaten memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel III.8 dan Tabel III.9.

TABEL III.8
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Text	Text				
Length	250	-	-	-	-	-	-	250	250

TABEL III.9
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting		PLN Kabupaten Bb, 2019
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Sistem Jaringan Energi	Rencana		Analisis RTRW, 2019
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting		PLN Kabupaten Bb, 2019

b. Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten

Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RTRW Kabupaten meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kabupaten, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, catatan, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel III.10 dan Tabel III.11.

TABEL III.10
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATTRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode Kawasan	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi Kabupaten	Wilayah Administrasi Kecamatan	(...)
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKC	
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Long Integer	Text	Text	
Length	250	-	-	-	-	250	-	250	250	

TABEL III.11
CONTOH PENGISIAN TABEL ATTRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKC	(...)
Suaka Pesisir	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Suaka Pesisir	SPS	Kawasan Lindung	Kabupaten Bb	Kecamatan Yy	
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	Kawasan Budi Daya	Kabupaten Bb	Kecamatan Yy	
Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman Perkotaan	PK	Kawasan Budi Daya	Kabupaten Bb	Kecamatan Yy	

- c. Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kabupaten
- Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kabupaten memuat rencana penetapan Kawasan Strategis yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, wilayah administrasi kabupaten, sudut kepentingan, catatan, dan sumber data. Sudut kepentingan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
- 1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c) memiliki potensi ekspor;
 - d) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - f) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
 - g) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - h) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - i) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - j) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (KP2B);
 - k) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
 - l) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - m) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
 - 2) Sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - b) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
 - c) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - d) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
 - f) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
 - 3) Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
 - b) memiliki sumber daya alam strategis;
 - c) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
 - d) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
 - e) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

- 4) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:
- merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Format penyajian beserta contoh Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel III.12 dan Tabel III.13.

TABEL III.12
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN

Ketentuan Data	Nama Objek	Wilayah Administrasi Kabupaten	Sudut Kepentingan	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	WADMKK	SDTPTG	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Text	Long Integer	Text	Text
Length	250	250	-	250	250

TABEL III.13
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN

NAMOBJ	WADMKK	SDTPTG	REMARK	SBDATA
Sosial dan Budaya	Kabupaten Cc	Sosial dan Budaya		Analisis RTRW, 2019
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kabupaten Cc	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Rawan Abrasi dan Rob Pantai	Analisis RTRW, 2019
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kabupaten Cc	Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi		Analisis RTRW, 2019

3. Tabel Atribut Peta RTRW Kota

a. Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kota

Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Kota memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTRW Kota tercantum pada Tabel III.14 dan Tabel III.15.

TABEL III.14
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Text	Text				
Length	250	-	-	-	-	-	-	250	250

TABEL III.15
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting		PLN Kota Cc, 2019
Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting		PLN Kota Cc, 2019
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Sistem Jaringan Energi	Rencana		Analisis RTRW, 2019

b. Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota

Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RTRW kota meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kota, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, catatan, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RTRW Kota tercantum pada Tabel III.16 dan Tabel III.17.

TABEL III.16
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode Kawasan	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi Kota	Wilayah Administrasi Kecamatan	(...)
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKC	
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Long Integer	Text	Text	
Length	250	-	-	-	-	250	-	250	250	

(...)	Ketentuan Khusus											Catatan	Luas Area
	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	KSMPDN	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT	RDBUMI	REMARK	LUASHA
	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Double
	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-

TABEL III.17
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKC	(...)
Cagar Alam	Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam	Cagar Alam	Cagar Alam	CA	Kawasan Lindung	Kota Cc	Kecamatan Zz	
Kawasan Perlindungan Setempat	PS	Kawasan Lindung	Kota Cc	Kecamatan Zz					
Kawasan Perdagangan dan Jasa	K	Kawasan Budi Daya	Kota Cc	Kecamatan Zz					
Kawasan Hortikultura	Kawasan Pertanian	Kawasan Hortikultura	Kawasan Hortikultura	Kawasan Hortikultura	P-2	Kawasan Budi Daya	Kota Cc	Kecamatan Zz	

(...)	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	KSMPDN	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT	RDBUMI	REMARK	LUASHA
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		50
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Migrasi Gajah	Tidak Ada		100
	Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Bencana Banjir Tingkat Rendah	Kawasan Kota Tua	Tidak Ada	Tidak Ada		2					
	Tidak Ada	Ada	Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tanaman Bunga	500

c. Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kota

Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kota memuat rencana penetapan Kawasan Strategis yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, wilayah administrasi kota, sudut kepentingan, catatan, dan sumber data. Sudut kepentingan Kawasan Strategis Kota terdiri atas:

- 1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
 - c) memiliki potensi ekspor;
 - d) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - f) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - g) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - h) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - i) memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - j) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - k) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- 2) Sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - b) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
 - c) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - d) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - f) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
 - g) hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*focal point, landmark*) budaya kota;
 - h) tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau
 - i) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.

- 3) Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
 - b) memiliki sumber daya alam strategis;
 - c) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
 - d) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
 - e) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- 4) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - g) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Format penyajian beserta contoh Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kota tercantum pada Tabel III.18 dan Tabel III.19.

TABEL III.18
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Wilayah Administrasi Kota	Sudut Kepentingan	Catatan	Sumber Data
<i>Nama Field</i>	NAMOBJ	WADMKK	SDTPTG	REMARK	SBDATA
<i>Data Type</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Long Integer</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>
<i>Length</i>	250	250	-	250	250

TABEL III.19
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KOTA

NAMOBJ	WADMKK	SDTPTG	REMARK	SBDATA
Sosial dan Budaya	Kota Dd	Sosial dan Budaya		Analisis RTRW, 2019
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kota Dd	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Rawan Sedimentasi	Analisis RTRW, 2019
Pertumbuhan Ekonomi	Kota Dd	Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Strategis Jalan Arteri Primer	Analisis RTRW, 2019

B. Format Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota

Tabel Atribut merupakan data atribut berbentuk tabel yang memiliki kolom (*field*) dan baris (*record*), yang berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting (*editing*) maupun dalam mode biasa.

Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. Keterangan mengenai pengisian Tabel Atribut Peta RDTR tercantum pada Tabel III.20.

TABEL III.20
KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RDTR

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana. Muatan unsur lokal dan/atau turunan unsur yang tidak tercantum dalam Lampiran IV dapat dimasukan pada <i>field</i> nama objek mengikuti mekanisme ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.	NAMOBJ
Nama Unsur pada Orde 1	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana Struktur Ruang.	ORDE01
Nama Unsur pada Orde 2	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana Struktur Ruang.	ORDE02
Jenis Rencana Struktur Ruang	Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRSR
Status Jaringan Infrastruktur	Menerangkan status jaringan infrastruktur yang terdiri atas rencana jaringan baru atau pengembangan kondisi eksisting atau kondisi eksisting dan dapat diisi dengan keterangan “rencana” atau “eksisting”.	STSJRN
Sumber Data	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan “Dinas Perhubungan, 2019” atau “Analisis RDTR, 2019”.	SBDATA
Nama Zona	Menerangkan klasifikasi zona pada rencana Pola Ruang.	NAMZON

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Kode Zona	Menerangkan kode zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	KODZON
Nama Sub-Zona	Menerangkan klasifikasi turunan zona pada rencana Pola Ruang.	NAMSZN
Kode Sub-Zona	Menerangkan kode Sub-Zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	KODSZN
Jenis Rencana Pola Ruang	Menerangkan jenis rencana Pola Ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRPR
WP	Menerangkan satuan wilayah yang menjadi bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penulisan untuk nama WP menggunakan angka romawi, contoh penulisan: I, II, III, IV, V, dan seterusnya.	KODEWP
SWP	Menerangkan bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. Penulisan untuk nama SWP menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E, dan seterusnya.	KODSWP
Kode Blok	Menerangkan kode untuk sebidang tanah yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama Blok menggunakan angka, contoh penulisan: 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.	KODBLK
Kode Sub-Blok	Menerangkan turunan kode blok untuk sebidang tanah yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama Sub-Blok menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E, dan seterusnya.	KODSBL
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Provinsi yang menjadi tempat objek berada (Kabupaten/Kota).	WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan	Menerangkan satuan wilayah administrasi RDTR yang menjadi tempat objek berada.	WADMKC
Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RDTR yang menjadi tempat objek berada.	WADMKD

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Ketentuan Khusus	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (<i>overlay</i>) di atas suatu Zona/Sub-Zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.	
1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	KKOP_1	
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	LP2B_2	
3. Kawasan Rawan Bencana	KRB_03	
4. Kawasan Berorientasi Transit	TOD_04	
5. Tempat Evakuasi Bencana	TEB_05	
6. Pusat Penelitian	PUSLIT	
7. Kawasan Cagar Budaya	CAGBUD	
8. Kawasan Resapan Air	RESAIR	
9. Kawasan Sempadan	KSMPDN	
10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HANKAM	
11. Kawasan Karst	KKARST	
12. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	PTBGMB	
13. Kawasan Migrasi Satwa	MGRSAT	
14. Ruang Dalam Bumi	RDBUMI	
Teknik Pengaturan Zonasi	Menerangkan ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona. Penulisan TPZ menggunakan kode huruf kecil dijelaskan pada Tabel III.25.	TPZ_00
Catatan	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain.	REMARK
Luas Zona	Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektar (ha) dengan menggunakan proyeksi <i>cylindrical equal area</i> .	LUASHA

1. Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota

- a. Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota
Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RDTR tercantum pada Tabel III.21 dan Tabel III.22.

TABEL III.21
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA
STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Text
Length	250	-	-	-	-	250	250

TABEL III.22
CONTOH FORMAT PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer	Rencana Jaringan Transportasi	Eksisting	Jalan Sudirman	Dinas Bina Marga Kota Dd, 2019
Jalan Arteri Sekunder	Jalan Arteri Sekunder	Jalan Arteri Sekunder	Rencana Jaringan Transportasi	Rencana		Analisis RDTR, 2019
Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lokal Sekunder	Rencana Jaringan Transportasi	Rencana	Jalan Kawi	Analisis RDTR, 2019

- b. Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota
 Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, nama Zona, kode Zona, nama Sub-Zona, kode Sub-Zona, kode WP, kode SWP, kode Blok, kode Sub-Blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, wilayah administrasi kelurahan/desa, ketentuan khusus, teknik pengaturan zonasi, catatan, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel III.23 dan Tabel III.24.

TABEL III.23

TABEL III.24
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

NAMOBJ	NAMZON	KODZON	NAMSZN	KODSZN	JNSRPR	KODEWP	KODSWP	KODBLK	KODSBL	WADMKK	WADMKC	WADMKD	(...)
Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Kawasan Budi Daya	I	A	3	A	Kota Dd	Kecamatan Ff	Kelurahan Pp	
Perkantoran	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Kawasan Budi Daya	II	B	5	B	Kota Dd	Kecamatan Gg	Kelurahan Qq	
Pemakaman	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemakaman	RTH-7	Kawasan Budi Daya	III	C	7	C	Kota Dd	Kecamatan Hh	Kelurahan Rr	

(...)	KKOP_1	LP2_B_2	KRB_03	TOD_04	TEB_05	PUSLIT	CAG BUD	RES AIR	KSMPDN	HAN KAM	KKA RST	PTB GMB	MGR SAT	RDB UMI	TPZ_00	REM ARK	LUA SHA
	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tempat Evakuasi Akhir	Balai Teknologi Lingkungan	Masjid Cut Meutia	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	a,b,c		2,79
	Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Rendah	Tidak Ada	Tempat Evakuasi Sementara	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	a		1,4
	Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Bencana Banjir Tingkat Rendah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sempadan Ketenagali strikan	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TPU Karet	0,09

- c. Tata Cara Penulisan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)
- Ketentuan tata cara penulisan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) pada peta RDTR dimaksudkan untuk menyeragamkan format penulisan kode TPZ pada Basis Data dalam penyajian peta RDTR. Format Penulisan TPZ disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan penyusun RDTR untuk menggunakan dan memilih jenis TPZ pada wilayah perencanaan RDTR.
- Ketentuan format penulisan TPZ pada penyajian peta RDTR adalah sebagai berikut:

[Kode Sub-Zona].[Kode TPZ₍₁₎],[Kode TPZ₍₂₎],[Kode TPZ_(dst)]

Keterangan:

- 1) Kode Sub-Zona : Menggunakan ketentuan kode Sub-Zona berdasarkan pada Lampiran IV
- 2) Kode TPZ : Menggunakan ketentuan kode TPZ berdasarkan pada Tabel III.25

Contoh penulisan TPZ pada penyajian peta RDTR adalah sebagai berikut

K-1.a,b

Pada contoh penulisan TPZ tersebut, K-1.a,b menerangkan bahwa pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) terdapat TPZ *Transfer Development Right* (a) dan TPZ *Bonus Zoning* (b). Informasi mengenai kode teknik pengaturan zonasi tercantum pada Tabel III.25.

TABEL III.25
INFORMASI KODE TEKNIK PENGATURAN ZONASI

Nama TPZ	Definisi	Kode Penulisan
<i>Transfer Development Right</i> (TDR)	TDR adalah TPZ yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Umumnya TDR digunakan untuk melindungi penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan hijau lainnya dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian atau lahan hijau lainnya dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya dan memperoleh uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.	a
<i>Bonus Zoning</i>	<i>Bonus zoning</i> adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.	b

Nama TPZ	Definisi	Kode Penulisan
Conditional Uses	<i>Conditional uses</i> adalah TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau <i>Conditional Use Permit</i> (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan TKPRD.	c
Zona Performa	Zona Performa adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa Zona/Sub-Zona dalam satu blok atau beberapa blok yang aturannya tidak didasarkan pada aturan prespektif, namun didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan. Zona performa didesain untuk menyusun standar-standar kondisi fisik yang terukur yang harus diikuti dengan standar kinerja yang mengikat.	d
Zona Fiskal	Zona Fiskal adalah TPZ yang ditetapkan pada satu zona atau beberapa zona yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan daerah.	e
Zona Pemufakatan Pembangunan	Pemufakatan pembangunan adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang diberikan dalam bentuk peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang didasarkan pada pemufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur dan/atau fasilitas publik. Dapat diterapkan sebagai bentuk insentif imbalan.	f
Zona Pertampalan Aturan (<i>Overlay</i>)	Pertampalan aturan (<i>Overlay</i>) adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.	g
Zona Ambang	Zona Ambang adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada blok peruntukan yang diambilkan pemanfaatan ruangnya dan peruntukan ruangnya ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang pada blok peruntukan tersebut.	h
Zona Banjir	Zona Banjir adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir. Penerapan zona banjir paling sedikit memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir.	i
TPZ Khusus	TPZ Khusus adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki Zona, yang penetapan lokasinya dalam peraturan zonasi. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.	j

Nama TPZ	Definisi	Kode Penulisan
Zona Pengendalian Pertumbuhan	Pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.	k
Zona Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian cagar budaya adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu. Dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan untuk tidak mengubah struktur dan bentuk asli bangunan.	1
TPZ Lainnya	TPZ lainnya yang tidak termasuk pada jenis TPZ (kode penulisan a-l) dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Apabila terdapat lebih dari satu TPZ lainnya, dapat dituliskan dengan kode m1, m2, m3, dan seterusnya.	m

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR

Klasifikasi turunan unsur pada Peraturan Menteri ini mengatur untuk RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota.

A. Klasifikasi Turunan Unsur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Klasifikasi turunan unsur RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah informasi yang memuat unsur rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang berdasarkan masing-masing skala penyusunan RTRW. Rincian klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Provinsi tercantum pada Tabel IV.1 dan Tabel IV.2, klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang pada RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel IV.3 dan Tabel IV.4 serta klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang pada RTRW Kota tercantum pada Tabel IV.5 dan Tabel IV.6.

TABEL IV.1
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
			Jalan Khusus	*	Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
		Jalan Tol	*	*	Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
		Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
			Terminal Penumpang Tipe B	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
		Terminal Barang	*	*	Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Kereta Api	Jembatan Timbang	Jembatan Timbang	*	*	Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
		Jembatan	*	*	Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	*	*	Seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.
		Stasiun Kereta Api	*	*	Prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur- Pelayaran Danau	*	*	Perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota dalam Provinsi	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
		Pelabuhan Sungai dan Danau	*	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
		Pelabuhan Penyeberangan	*	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
	Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
			Pelabuhan Pengumpul	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Pelabuhan Pengumpulan	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
			Terminal Umum	*	Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
			Terminal Khusus	*	Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
			Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Pelabuhan Perikanan Nusantara		Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
			Pelabuhan Perikanan Pantai		Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
			Pangkalan Pendaratan Ikan		Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
	Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*		Bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayaran masyarakat umum. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	Jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
			Alur Pelayaran Khusus	*	Jalur yang menghubungkan wilayah perairan ke terminal khusus.
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	*	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
		Bandar Udara Pengumpulan	*	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
		Bandar Udara Khusus	*	*	Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
	Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut	*	*	*	Jalur yang bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas pendaratan dan penerbangan di laut.
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan		Jaringan Minyak dan Gas Bumi	*	*	Jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	*	*	Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	*	*	Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.
		Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	*	*	Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
		Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
		Gardu Listrik	*	*	Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap **	*	*	*	Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
	Jaringan Bergerak	*	*	*	Jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	*	*	Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
		Sistem Jaringan Air Bersih	*	*	Jaringan penyaluran air bersih yang tidak digunakan untuk keperluan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih yang digunakan untuk kebutuhan <i>water treatment</i> yang ada di laut.
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
			Bangunan Pengendalian Banjir	*	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*	Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan <i>water treatment</i> .
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) **	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
	Sistem Jaringan Persampahan	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir;
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran V.

TABEL IV.2
KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Definisi
Kawasan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	PTB	Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
	Kawasan Konservasi	KS	Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	KPL	Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
	Kawasan Hutan Adat	ADT	Kawasan Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
	Kawasan Lindung Geologi	LGE	Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
	Kawasan Cagar Budaya	CB	Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
	Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM	Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi <i>mangrove</i> berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Definisi
Kawasan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	KHP	Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
	Kawasan Pertanian	P	Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
	Kawasan Perikanan	IK	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
	Kawasan Pergaraman	KEG	Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
	Kawasan Pertambangan dan Energi	TE	Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
	Kawasan Pemanfaatan Air Laut selain Energi	ALE	Kawasan pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Definisi
	Kawasan Pariwisata	W	Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
	Kawasan Permukiman	PM	Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
	Kawasan Pembuangan Hasil Penggerukan di Laut	DA	Kawasan yang merupakan <i>dumping area</i> yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan keruk, dapat berupa kawasan pembuangan material dari kegiatan pertambangan, pelabuhan, dan lain-lain.
	Kawasan Transportasi	TR	Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

TABEL IV.3
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
	Pusat Pelayanan Kawasan	*	*	*	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
				Jalan Arteri Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Jalan Lokal	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
				Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
				Jalan Lokal Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
			Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Primer	Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
				Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
		Jalan Khusus	*	*	Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
		Jalan Tol	*	*	Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
					Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
					Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Barang	*	*	*	Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
	Jembatan Timbang	*	*	*	Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
	Jembatan	*	*	*	Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
	Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Stasiun Kereta Api		Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		Jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
			Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*	Jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
			Stasiun Penumpang	*	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
			Stasiun Barang	*	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
		Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Stasiun Operasi	*	Tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/ atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang.
			Alur-Pelayaran Kelas I	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Pemerintah.
			Alur-Pelayaran Kelas II	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.
			Alur-Pelayaran Kelas III	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
		Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota dalam Provinsi	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
		Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.
	Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpulan.
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
			Pelabuhan Utama	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpul		*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
				*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Pelabuhan Pengumpulan	Pelabuhan Pengumpulan Regional	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
				Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
				*	Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Terminal Khusus	*	Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
			Pelabuhan Perikanan Samudera		Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
			Pelabuhan Perikanan Nusantara		Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
			Pelabuhan Perikanan Pantai		Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul			Pangkalan Pendaratan Ikan	pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
					Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Bandar Udara Pengumpulan	*	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
		Bandar Udara Khusus	*	*	Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
		Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
			Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung			Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
			Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
			Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir.
			Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
			Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
			Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
			Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
			Pembangkit Listrik Lainnya	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem		Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.	
			Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.	
			Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
				Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.
				Saluran Transmisi Lainnya	Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.
				Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
				Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
				Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
				Saluran Distribusi Lainnya	Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM
		Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
			Gardu Listrik	*	Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap **	*	*	*	Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio <i>trunking</i> dan jasa radio panggil untuk umum.
		Jaringan Bergerak Seluler	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
			Jaringan Irigasi Sekunder	*	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
			Jaringan Irigasi Tersier	*	Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
			Jaringan Irigasi Air Tanah	*	Jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
			Bangunan Pengendalian Banjir	*	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*	Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku **	*	Sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			Unit Produksi **	*	Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			Unit Distribusi	*	Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			Unit Pelayanan	*	Titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
		Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur Dangkal	*	Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Sumur Pompa	*	Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
			Bak Penampungan Air Hujan	*	Sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
			Terminal Air	*	Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
			Bangunan Penangkap Mata Air	*	Sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik **	*	*	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik **	*	*	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Persampahan		Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
		Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*	Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.	
	Tempat Evakuasi Bencana	*	*	Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.	
Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*	Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Jaringan Drainase Sekunder	*	*	Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
		Jaringan Drainase Tersier	*	*	Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir;
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran V.

TABEL IV.4
KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Lindung	Badan Air	BA	*	*	*	*	*	*	Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya **	PTB	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
			Kawasan Hutan Lindung	HL	*	*	*	*	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
			Kawasan Lindung Gambut	LG	*	*	*	*	Kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran,

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
					*	*	*	*	Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Kawasan Konservasi	KS	Kawasan Suaka Alam **	KSA	Cagar Alam	CA	*	*	*	Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
				Cagar Alam Laut	CAL	*	*	*	Kawasan suaka alam di laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
				Suaka Margasatwa	SM	*	*	*	Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
				Suaka Margasatwa Laut	SML	*	*	*	Kawasan suaka alam di laut yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
			Kawasan Pelestarian Alam **	KPA	*	*	*	*	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Taman Nasional	TN	*	*	Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
					Taman Hutan Raya	THR	*	*	Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
					Taman Wisata Alam	TWA	*	*	Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
					Taman Wisata Alam Laut	TWL	*	*	Kawasan pelestarian alam di laut yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
			Kawasan Taman Buru	TB	*	*	*	*	Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
			Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KWP	*	*	*	*	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
				Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KP3K	*	*	Kawasan yang merupakan bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.	
								SPS	Wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
						Suaka Pesisir	SPK	Pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan	

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
						Taman Pesisir	TP		Wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
						Taman Pulau Kecil	TPK		Pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
					Kawasan Konservasi Maritim **	KMR	*	*	Daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
						Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM		Daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.
						Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM		Lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.
					Kawasan Konservasi Perairan	KPR	*	*	Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Kawasan Hutan Adat	ADT	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
					*	*	*	*	Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
Kawasan Lindung Geologi	LGE	Kawasan Cagar Alam Geologi **	CAG		Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	*	*	Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil)

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah									yang bersifat langka dan/atau penting.
					Kawasan Keunikan Bentang Alam	LGE-2	*	*	Kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gunung pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, komplek gunung api, dan lainnya.
					Kawasan Keunikan Proses Geologi	LGE-3	*	*	Kawasan yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser, dan lainnya.
				PAT	Kawasan Imbuhan Air Tanah	LGE-4	*	*	Kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
	Kawasan Cagar Budaya	CB	*	*	*	*	*	*	Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
	Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM	*	*	*	*	*	*	Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi <i>mangrove</i> berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kawasan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	KHP	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	*	*	*	*	Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Kawasan Hutan Produksi Tetap	HP	*	*	*	*	Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam,

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Pertanian									hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	*	*	*	*	Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	*	*	*	*	*	*	Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
			Kawasan Tanaman Pangan	P-1	*	*	*	*	Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
	Kawasan Pertanian	P	Kawasan Hortikultura	P-2	*	*	*	*	Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
			Kawasan Perkebunan	P-3	*	*	*	*	Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Perikanan									basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
			Kawasan Peternakan	P-4	*	*	*	*	Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
	IK		Kawasan Perikanan Tangkap	IK-1	*	*	*	*	Kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
			Kawasan Perikanan Budi Daya	IK-2	*	*	*	*	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
Kawasan Pergaraman	KEG	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
Kawasan Pertambangan dan Energi	TE	Kawasan Pertambangan Mineral	MN	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	*	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Kawasan Pertambangan Mineral Logam	MLG	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
					Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
					Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
				Kawasan Pertambangan Batubara	BR	*	*	*	Kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
				Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	*	*	*	Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Peruntukan Industri			Kawasan Panas Bumi	PB	*	*	*	*	Kawasan dengan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.
			Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	*	*	*	*	Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
	KPI	*	*	*	*	*	*	*	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	W	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
	PM	Kawasan Permukiman Perkotaan	PK	*	*	*	*	*	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Kawasan Permukiman Perdesaan	PD	*	*	*	*	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
	Kawasan Transportasi	TR	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetaikan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

TABEL IV.5
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
	Sub pusat Pelayanan Kota	*	*	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
				Jalan Arteri Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
				Jalan Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
		Jalan Lokal		Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
					dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
			Jalan Lokal Sekunder		Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
		Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Primer		Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
			Jalan Lingkungan Sekunder		Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
	Jalan Khusus	*	*		Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
	Jalan Tol	*	*		Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*		Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
		Terminal Penumpang Tipe B	*		Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
					(AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
		Terminal Penumpang Tipe C	*		Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Barang	*	*		Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
	Jembatan Timbang	*	*		Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
	Jembatan	*	*		Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota		Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
		Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		Jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.
			*		Jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Stasiun Kereta Api	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	*	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
			Stasiun Barang	*	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
			Stasiun Operasi	*	Tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/ atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Kelas I	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Pemerintah.
			Alur-Pelayaran Kelas II	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.
			Alur-Pelayaran Kelas III	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
	Lintas Penyeberangan Antarnegara	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
			*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
-		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
		Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kota yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kota.
		Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
		Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.	
					Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
		Pelabuhan Pengumpul	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.	
					Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
					<p>angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.</p>
			Terminal Umum	*	<p>Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.</p>
			Terminal Khusus	*	<p>Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.</p>
		Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera		<p>Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.</p>

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Pelabuhan Perikanan Nusantara		Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
			Pelabuhan Perikanan Pantai		Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
			Pangkalan Pendaratan Ikan		Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*		Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
					atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
			Bandar Udara Pengumpulan	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
		Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
			*	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
		Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir.
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
		Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
			Pembangkit Listrik Lainnya	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
			Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
			Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
			Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.
			Saluran Transmisi Lainnya		Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.
			Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
			Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
					di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
				Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
				Saluran Distribusi Lainnya	Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
			Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
			Gardu Listrik	*	Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap **	*	*	*	Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio <i>trunking</i> dan jasa radio panggil untuk umum.
		Jaringan Bergerak Seluler	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Jaringan Irigasi Sekunder	*	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
			Jaringan Irigasi Tersier	*	Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
			Jaringan Irigasi Air Tanah	*	Jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
			Bangunan Pengendalian Banjir	*	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*	Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Infrastruktur Perkotaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku **	*	Sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Bukan Jaringan Perpipaan		Unit Produksi **	*	*	Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			*	*	Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			*	*	Titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
		Sumur Dangkal	*	*	Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
		Sumur Pompa	*	*	Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
		Bak Penampungan Air Hujan	*	*	Sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
		Terminal Air	*	*	Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Bangunan Penangkap Mata Air	*	Sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.	
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik **	*	*	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik **	*	*	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.	
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	
Sistem Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.	
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.	
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
	Jalur Evakuasi Bencana	*	*	Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.	
		*	*	Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.	
	Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*	Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
		Jaringan Drainase Sekunder	*	*	Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
		Jaringan Drainase Tersier	*	*	Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurnya ke jaringan drainase sekunder.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
	Jalur Sepeda	*	*	*	Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
	Jaringan Pejalan Kaki	*	*	*	Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir;
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran V.

TABEL IV.6
KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Lindung	Badan Air	BA	*	*	*	*	*	*	Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya **	PTB	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
			Kawasan Hutan Lindung	HL	*	*	*	*	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
			Kawasan Lindung Gambut	LG	*	*	*	*	Kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Ruang Terbuka Hijau **	RTH	Rimba Kota	RTH-1						air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
				*	*	*	*	*	Area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
		Taman Kota	RTH-2					*	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
				*	*	*	*	*	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Taman Kecamatan	RTH-3	*	*	*	*	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
			Taman Kelurahan	RTH-4	*	*	*	*	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
			Taman RW	RTH-5	*	*	*	*	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
			Taman RT	RTH-6	*	*	*	*	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
			Pemakaman	RTH-7	*	*	*	*	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
			Jalur Hijau	RTH-8	*	*	*	*	Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA),

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Konservasi	KS	Kawasan Suaka Alam **	KSA						Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
				*	*	*	*	*	Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
				Cagar Alam	CA	*	*	*	Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
				Cagar Alam Laut	CAL	*	*	*	Kawasan suaka alam di laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Suaka Margasatwa	SM	*	*	Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
					Suaka Margasatwa Laut	SML	*	*	Kawasan suaka alam di laut yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
	Kawasan Pelestarian Alam **	KPA		*	*	*	*	*	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
				Taman Nasional	TN	*	*		Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Taman Hutan Raya	THR	*	*	Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
					Taman Wisata Alam	TWA	*	*	Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
					Taman Wisata Alam Laut	TWL	*	*	Kawasan pelestarian alam di laut yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
			Kawasan Taman Buru	TB	*	*	*	*	Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
			Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KWP	*	*	*	*	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
					Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KP3 K	*	*	Kawasan yang merupakan bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
						Suaka Pesisir	SPS		Wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
						Suaka Pulau Kecil	SPK		Pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
						Taman Pesisir	TP		Wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
					Taman Pulau Kecil	TPK			Pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
				Kawasan Konservasi Maritim **	KMR	*	*		Daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
					Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM			Daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi		
Kawasan Lindung Geologi					Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM	Lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.				
	Kawasan Hutan Adat	ADT	Kawasan Cagar Alam Geologi **	CAG	Kawasan Konservasi Perairan	KPR	*	*	Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.		
					*	*	*	*	Kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.		
					*	*	*	*	Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.		
	Kawasan Lindung Geologi	LGE			Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	*	*	Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.		
					Kawasan Keunikan Bentang Alam	LGE-2	*	*	Kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumpang pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.		

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Kawasan Keunikan Proses Geologi	LGE-3	*	*	Kawasan yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser, dan lainnya.
			Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	PAT	Kawasan Imbuhan Air Tanah	LGE-4	*	*	Kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
Kawasan Cagar Budaya	CB	*	*	*	*	*	*	*	Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
Kawasan Ekosistem Mangrove	EM	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi <i>mangrove</i> berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
	Badan Jalan	BJ	*	*	*	*	*	*	Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
Kawasan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	KHP	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	*	*	*	*	Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Kawasan Hutan Produksi Tetap	HP	*	*	*	*	Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	*	*	*	*	Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
Kawasan Pertanian	P	Kawasan Tanaman Pangan	P-1	*	*	*	*	*	Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
		Kawasan Hortikultura	P-2	*	*	*	*	*	Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
		Kawasan Perkebunan	P-3	*	*	*	*	*	Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
		Kawasan Peternakan	P-4	*	*	*	*	*	Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
Kawasan Perikanan	IK	Kawasan Perikanan Tangkap	IK-1	*	*	*	*	*	Kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
		Kawasan Perikanan Budi Daya	IK-2	*	*	*	*	*	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
Kawasan Pergaraman	KEG	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
Kawasan Pertambangan dan Energi	TE	Kawasan Pertambangan Mineral	MN	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	*	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
				Kawasan Pertambangan Mineral Logam	MLG	*	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
					Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
				Kawasan Pertambangan Batubara	BR	*	*	*	Kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
				Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	*	*	*	Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
				Kawasan Panas Bumi	PB	*	*	*	Kawasan dengan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	*	*	*	*	Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	*	*	*	*	*	*	*	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kawasan Pariwisata	W	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
Kawasan Permukiman	PM	Kawasan Perumahan	R	*	*	*	*	*	Kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
		Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	FUS	*	*	*	*	*	Fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
		Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	*	*	*	*	*	Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
		Tempat Evakuasi Bencana	EB	*	*	*	*	*	Kawasan yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
			Kawasan Infrastruktur Perkotaan	IR	*	*	*	*	Kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, RTNH dan tempat evakuasi bencana).
			Kawasan Campuran	C	*	*	*	*	Kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
			Kawasan Perdagangan dan Jasa	K	*	*	*	*	Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									fasilitas umum/sosial pendukungnya.
Kawasan Perkantoran	KT	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
Kawasan Transportasi	TR	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetaillkan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

B. Klasifikasi Turunan Unsur Peta RDTR Kabupaten/Kota

Klasifikasi turunan unsur RDTR Kabupaten/Kota adalah informasi yang memuat unsur rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang skala penyusunan RDTR Kabupaten/Kota. Rincian klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang pada penyusunan RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel IV.7 dan Tabel IV.8.

TABEL IV.7
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Lingkungan Kecamatan	Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
		Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
		Pusat Rukun Warga	Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Rukun Warga.
Rencana Jaringan Transportasi	Jalan Arteri Primer	*	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
	Jalan Arteri Sekunder	*	Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
			kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
Jalan Kolektor Primer	*	*	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
Jalan Kolektor Sekunder	*	*	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
Jalan Lokal Primer	*	*	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
Jalan Lokal Sekunder	*	*	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
Jalan Lingkungan Primer	*	*	Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
Jalan Lingkungan Sekunder	*	*	Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
Jalan Khusus	*	*	Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jalan Tol	*	Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	*	Seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar kendaraan bermotor umum, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	*	Seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur menuju moda transportasi umum.
	Jalan Masuk dan Keluar Parkir	*	Seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar dari tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
	Terminal Penumpang Tipe A	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Penumpang Tipe B	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Penumpang Tipe C	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Barang	*	Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jembatan Timbang	*	Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
	Jembatan	*	Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
	Halte	*	Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	*	Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur Monorel	Jalur rel tunggal untuk kereta api yang dapat berjalan di atas rel dan menggantung pada jalan rel.
		Jalur Kereta Rel Listrik	Jalur yang digunakan Kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
		Jalur MRT	Jalur khusus yang digunakan angkutan massal yang berbasis pada jalan rel.
		Jalur LRT	Jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan sistem Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> .
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*	Jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	Stasiun Penumpang Besar	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 orang per hari.
		Stasiun Penumpang Sedang	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
		Stasiun Penumpang Kecil	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
		Stasiun Barang	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
	Stasiun Operasi		Tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang.
	Alur-Pelayaran Kelas I	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Pemerintah.
	Alur-Pelayaran Kelas II	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Alur-Pelayaran Kelas III	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.
	Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kota yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kota.
	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
	Pelabuhan Utama	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
	Pelabuhan Pengumpul	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pelabuhan Pengumpulan Regional	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.
	Pelabuhan Pengumpulan Lokal	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
	Terminal Umum	*	Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
	Terminal Khusus	*	Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pelabuhan Perikanan Samudera	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
	Pelabuhan Perikanan Nusantara	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
	Pelabuhan Perikanan Pantai	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
	Pangkalan Pendaratan Ikan	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Pengumpan	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
	Bandar Udara Khusus	*	Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
Rencana Jaringan Energi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.
		Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran	Sarana yang mendukung proses kondensasi dari fase gas bumi pada tekanan dan temperatur atmosfer berupa fraksi pentana ke atas beserta fasilitas pendukungnya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir.
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
	Pembangkit Listrik Lainnya	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.
	Kabel Bawah Tanah	*	Jaringan energi listrik kabel bawah tanah.
	Saluran Transmisi Lainnya	*	Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	*	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	*	Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
	Saluran Distribusi Lainnya	*	Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
	Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
	Gardu Listrik	Gardu Induk	Gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
		Gardu Hubung	Gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
		Gardu Distribusi	Gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
Jaringan Tetap		Jaringan Serat Optik	Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
		Sentral Telepon Otomat (STO)	Tempat atau instalasi bangunan telefon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telefon.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Jaringan Bergerak Terestrial		Rumah Kabel	Rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
		Kotak Pembagi	Unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisir gangguan.
		Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
		Telepon <i>Fixed Line</i>	Telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
	Jaringan Bergerak Terestrial	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Rangkaian perangkat telekomunikasi jaringan mikro digital.
		Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/ atau sarana transmisi untuk menyalurkan siaran.
	Jaringan Bergerak Seluler	Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi	Bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi.
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
		Jaringan Irigasi Sekunder	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
		Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
		Jaringan Irigasi Air Tanah	Jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
		Bangunan Pengendalian Banjir	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Air Minum	Bangunan Sumber Daya Air	Pintu Air	Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
		Bendungan	Bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (<i>tailing</i>), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk
		Prasarana Irigasi	Bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
Rencana Jaringan Air Minum	Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku	Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
		Jaringan Transmisi Air Baku	Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
	Unit Produksi	Instalasi Produksi	Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
		Bangunan Penampung Air	Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
		Jaringan Transmisi Air Minum	Pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Unit Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
	Unit Pelayanan	Sambungan Langsung	Sambungan air minum standar dengan menggunakan ukuran meter air berdiameter $\frac{1}{2}$ inchi dan sambungan air minum non standar (meter besar) dengan ukuran meter air berdiameter lebih besar dari atau sama dengan $\frac{3}{4}$ inchi.
		Hidran Umum	Unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
		Hidran Kebakaran	Alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
	Sumur Dangkal	*	Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
	Sumur Pompa	*	Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
	Bak Penampungan Air Hujan	*	Sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
	Terminal Air	*	Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
			sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
	Bangunan Penangkap Mata Air	*	Sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
		Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Sub-sistem Pengolahan Setempat	Sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
		Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	Sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pipa Tinja	Pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (feses) manusia umumnya berasal dari kloset.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
		Pipa Non Ninja	Pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari non kloset seperti kamar mandi, dapur, dan tempat cuci piring/pakaian.
		Pipa Persil	Pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke <i>House Inlet (HI)</i> . Pipa persil disebut juga Sambungan Rumah (SR) atau <i>House Connection (HC)</i> .
		Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur	Prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan yang berupa wadah penangkap lemak yang biasanya ada di air buangan dapur.
		Bak Kontrol	Tempat untuk melakukan pengecekan/pemeliharaan dimana orang tidak bisa masuk.
		Lubang Inspeksi	<i>Manhole</i> yang menerima satu atau beberapa sambungan rumah dan menyalurkan ke pipa service. Lubang inspeksi merupakan <i>books awal system sewerage</i> .
		Pipa Retikulasi	Pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
		Pipa Induk	Pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Persampahan		Prasarana dan Sarana Pelengkap	Prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat.
		IPAL Kota	IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
		IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
		IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	IPAL untuk cakupan Komunal Industri Rumah Tangga.
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Rencana Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
	Jaringan Drainase Sekunder	*	Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
	Jaringan Drainase Tersier	*	Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
	Jaringan Drainase Lokal	*	Jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	*	Sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
	Bangunan Tampungan (Polder)	*	Suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/ atau waduk, serta pintu air.
	Bangunan Pelengkap Drainase	*	Bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jalur Evakuasi Bencana	*	Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
	Tempat Evakuasi	Titik Kumpul	Tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
		Tempat Evakuasi Sementara	Tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
		Tempat Evakuasi Akhir	Tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jalur Sepeda	*	Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
	Jaringan Pejalan Kaki	*	Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
	Pengaman Pantai	*	Bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
	Tanggul Penahan Longsor	*	Bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL IV.8
KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Lindung	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
	Zona Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
	Zona Lindung Gambut	LG	Lindung Gambut	LG	Daerah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH		Rimba Kota	RTH-1	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
			Taman Kota	RTH-2	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
			Taman Kecamatan	RTH-3	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
			Taman Kelurahan	RTH-4	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
			Taman RW	RTH-5	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
			Taman RT	RTH-6	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Konservasi			Pemakaman	RTH-7	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
			Jalur Hijau	RTH-8	Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
	KS		Cagar Alam	CA	Daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
			Cagar Alam Laut	CAL	Daerah suaka alam di laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Suaka Margasatwa	SM	Daerah suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
			Suaka Margasatwa Laut	SML	Daerah suaka alam di laut yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
			Taman Nasional	TN	Daerah pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
			Taman Hutan Raya	THR	Daerah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
			Taman Wisata Alam	TWA	Daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Taman Wisata Alam Laut	TWL	Daerah pelestarian alam di laut yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
			Taman Buru	TB	Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
			Suaka Pesisir	SPS	Peruntukan ruang pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
			Suaka Pulau Kecil	SPK	Pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
			Taman Pesisir	TP	Wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
					daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
			Taman Pulau Kecil	TPK	Pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
			Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM	Peruntukan ruang yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.
			Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM	Peruntukan ruang yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.
			Kawasan Konservasi Perairan	KPR	Peruntukan ruang perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Zona Hutan Adat	ADT		Hutan Adat	ADT	Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi	
Zona Lindung Geologi	LGE	Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	Peruntukan ruang yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.		
					Peruntukan ruang yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumpuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, komplek gunung api, dan lainnya.	
		Keunikan Proses Geologi	LGE-3			
			Peruntukan ruang yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser, dan lainnya.			
Zona Cagar Budaya	CB	Imbuhan Air Tanah	LGE-4	Peruntukan ruang yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.		
					Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	
Zona Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	Peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi <i>mangrove</i> berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut,		

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
					laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
	Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
Zona Budi Daya	Zona Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Hutan Produksi Tetap	HP	Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Pertanian	Zona Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
		P	Tanaman Pangan	P-1	Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
			Hortikultura	P-2	Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
			Perkebunan	P-3	Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
			Peternakan	P-4	Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
	Zona Perikanan	IK	Perikanan Tangkap	IK-1	Peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Pertambangan	Zona Pergaraman	KEG	Perikanan Budi Daya	IK-2	Peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
			Pergaraman	KEG	Peruntukan ruang yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
	T	MRA	Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
			Pertambangan Mineral Logam	MLG	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
		MNL	Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
			Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Pertambangan Batubara	BR	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
			Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	Peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
			Panas Bumi	PB	Peruntukan ruang dengan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.
	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.	
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.	
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.	

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
			SPU Skala RW	SPU-4	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.	
Zona Campuran	C		Campuran Intensitas Tinggi	C-1	Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
			Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
	Zona Peruntukan Lainnya	PL	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1	Ruang penyelamatan diri (<i>escape building</i>) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (<i>assembly point</i>) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	Ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
			Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
			Pengembangan Nuklir	PL-5	Peruntukan ruang yang digunakan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir.
			Pergudangan	PL-6	Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
Zona Pengelolaan Persampahan	PP		Pengelolaan Persampahan	PP	Peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

BENTUK GEOMETRI

Bentuk geometri merupakan bagian dari penentuan struktur data yang mengatur ketentuan mengenai bentuk geometri pada Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota.

- A. Ketentuan Bentuk Geometri Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- Bentuk geometri peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah bagian dari Kelas Fitur peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*). Rincian terkait bentuk geometri peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota tercantum pada Tabel V.1 sampai dengan Tabel V.6.

TABEL V.1
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	*	*	*	Titik
	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Garis
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	
			Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	
		Jalan Khusus	*	*	
		Jalan Tol	*	*	
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	*	
		Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	*	
			Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	
			Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	
			Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	
	Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*	
			Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
			Alur Pelayaran Khusus	*	
Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut		*	*	*	
Sistem Jaringan Jalan	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	*	
			Terminal Penumpang Tipe B	*	
	Terminal Barang	*	*	*	
	Jembatan Timbang	*	*	*	
	Jembatan	*	*	*	
Sistem Jaringan Kereta Api	Stasiun Kereta Api	*	*	*	
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau	*	*	*	
	Pelabuhan Penyeberangan	*	*	*	
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	*	*	Titik
		Pelabuhan Pengumpul	*	*	
		Pelabuhan Pengumpan	*	*	
		Terminal Umum	*	*	
		Terminal Khusus	*	*	
		Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera	Pelabuhan Perikanan Samudera	
			Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pelabuhan Perikanan Nusantara	
			Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan Perikanan Pantai	
			Pangkalan Pendaratan Ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	*	*	
		Bandar Udara Pengumpulan	*	*	
		Bandar Udara Khusus	*	*	
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	*	*	Garis
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	*	
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	*	
			Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	
	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Titik
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	*	*	
		Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik	*	
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis
	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*	Titik
	Jaringan Bergerak	*	*	*	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	*	*	Garis
		Sistem Jaringan Air Bersih	*	*	
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	*	*	Titik
	Bangunan Sumber Daya Air	*	*	*	
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*	*	*	Garis
	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	*	*	*	
	Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*	*	*	Titik
	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	*	*	*	
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	Titik
	Sistem Jaringan Persampahan	*	*	*	

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL V.2

BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI DAN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW PROVINSI

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Poligon
Penetapan Kawasan Strategis	Poligon

TABEL V.3
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	Titik
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	
	Pusat Pelayanan Kawasan	*	*	*	
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Garis
			Jalan Arteri	Jalan Arteri Sekunder	
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Sekunder	
			Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	
			Jalan Lokal	Jalan Lokal Sekunder	
			Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Primer	
			Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Sekunder	
		Jalan Khusus	*	*	
		Jalan Tol	*	*	
	Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Garis
				Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	
			Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Kelas I	*	*	Titik
		Alur-Pelayaran Kelas II	*	*	
		Alur-Pelayaran Kelas III	*	*	
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*	
		Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*	
	Terminal Penumpang	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	*	
		Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	*	
		Terminal Penumpang Tipe A	*	*	
		Terminal Penumpang Tipe B	*	*	
		Terminal Penumpang Tipe C	*	*	
Sistem Jaringan Jalan	Terminal Barang	*	*	*	Titik
	Jembatan Timbang	*	*	*	
	Jembatan	*	*	*	
Sistem Jaringan Kereta Api	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	*	*	
		Stasiun Barang	*	*	
		Stasiun Operasi	*	*	
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	*	Titik
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	*	
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Transportasi Laut		Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	
		Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	*	
			Pelabuhan Pengumpul	*	
			Pelabuhan Pengumpulan	Pelabuhan Pengumpulan Regional Pelabuhan Pengumpulan Lokal	
			Terminal Umum	*	
			Terminal Khusus	*	
			Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Perikanan Pantai Pangkalan Pendaratan Ikan	
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus		Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	
		Bandar Udara Pengumpulan	*	*	
		Bandar Udara Khusus	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*	Garis
			Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*	
			Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	
				Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	
				Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	
				Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	
				Saluran Transmisi Lainnya	
				Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	
				Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Saluran Distribusi Lainnya	Titik
			Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	
			*	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	
			Pembangkit Listrik Lainnya	*	
		Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis
	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*	Titik
	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	
		Jaringan Bergerak Seluler	*	*	
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*	Garis
			Jaringan Irigasi Sekunder	*	
			Jaringan Irigasi Tersier	*	
			Jaringan Irigasi Air Tanah	*	
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Titik
	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	*	
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*	
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku	*	Garis
			Jaringan Produksi	*	
			Unit Distribusi	*	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*	
		Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*	
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Drainase	Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*	Titik
		Jaringan Drainase Sekunder	*	*	
		Jaringan Drainase Tersier	*	*	
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku	*	Titik
			Unit Produksi	*	
			Unit Pelayanan	*	
		Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur Dangkal	*	
			Sumur Pompa	*	
			Bak Penampungan Air Hujan	*	
			Terminal Air	*	
			Bangunan Penangkap Mata Air	*	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*	Titik
		Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*	
		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	
	Sistem Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
		Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	*	
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Tempat Evakuasi Bencana	*	*	

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL V.4

BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG DAN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Poligon
Penetapan Kawasan Strategis	Poligon

TABEL V.5
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	Titik
	Sub Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	
Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer		Garis
			Jalan Arteri Sekunder		
		Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer		
			Jalan Kolektor Sekunder		
		Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer		
			Jalan Lokal Sekunder		
		Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Primer		
			Jalan Lingkungan Sekunder		
		Jalan Khusus	*	*	
		Jalan Tol	*	*	
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota		Garis
			Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		
		Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Kelas I	*	Titik
			Alur-Pelayaran Kelas II	*	
			Alur-Pelayaran Kelas III	*	
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*	
		Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*	
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	*	
		Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	*	
		Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	
			Terminal Penumpang Tipe B	*	
			Terminal Penumpang Tipe C	*	
Sistem Jaringan Jalan	Sistem Jaringan Jalan	Terminal Barang	*	*	Titik
		Jembatan Timbang	*	*	
		Jembatan	*	*	
Sistem Jaringan Kereta Api	Sistem Jaringan Kereta Api	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	*	
			Stasiun Barang	*	
			Stasiun Operasi	*	
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama		*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*	
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	*	
			Pelabuhan Pengumpul	*	
			Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			Terminal Umum	*	
			Terminal Khusus	*	
	Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Pengumpul	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Perikanan Pantai	
				Pangkalan Pendaratan Ikan	
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	
		Bandar Udara Pengumpulan	*	*	
		Bandar Udara Khusus	*	*	
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*	Garis
			Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*	
			Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikian	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	
				Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	
				Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	
				Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	
				Saluran Transmisi Lainnya	
				Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	
				Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
			Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)		
			Saluran Distribusi Lainnya		
		Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*		
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		*	*	
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	*	Titik
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	*	
		Pembangkit Listrik Lainnya	*	*	
	Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik	*		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis
	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*	Titik
	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	
		Jaringan Bergerak Seluler	*	*	
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*	Garis
			Jaringan Irigasi Sekunder	*	
			Jaringan Irigasi Tersier	*	
			Jaringan Irigasi Air Tanah	*	
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Titik
	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	*	
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*	
Infrastruktur Perkotaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku	*	Garis
			Jaringan Produksi	*	
			Unit Distribusi	*	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*	
		Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Titik	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*	Titik
	Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*	
		Jaringan Drainase Sekunder	*	*	
		Jaringan Drainase Tersier	*	*	
	Jalur Sepeda	*	*	*	
	Jaringan Pejalan Kaki	*	*	*	
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku	*	
			Unit Produksi	*	
			Unit Pelayanan	*	
		Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur Dangkal	*	
			Sumur Pompa	*	
			Bak Penampungan Air Hujan	*	
			Terminal Air	*	
			Bangunan Penangkap Mata Air	*	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*	
		Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	
Sistem Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)		*	*	
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)		*	*	
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)		*	*	
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		*	*	
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		*	*	
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Tempat Evakuasi Bencana	*	*	

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL V.6
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG DAN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KOTA

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Poligon
Penetapan Kawasan Strategis	Poligon

Ketentuan Tambahan:

1. Ketentuan penggambaran jalan dan air permukaan (danau, embung, waduk, sungai, dan sebagainya) sebagai berikut:
 - a. Seluruh jalan dan air permukaan digambarkan sebagai badan jalan dan badan air pada peta rencana Pola Ruang RTRW.
 - b. Badan jalan dan badan air digambarkan dalam bentuk poligon sesuai dengan tingkat ketelitian skala RTR, agar tidak terjadi ruang kosong pada penggambaran peta rencana Pola Ruang (*must not have gaps*) sebagai kebutuhan dalam menganalisis luasan area jalan dan air permukaan.
2. Ketentuan penggambaran basis data terkait *holding zone* sebagai berikut:
 - a. Pada kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan peruntukan lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan daerah menggunakan: kode kawasan hutan garis miring (/) kawasan yang diusulkan.
 - b. Pada kawasan pertanian (tanaman pangan) yang tidak ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan diusulkan menjadi kawasan peruntukan lain serta belum disepakati pada saat penetapan peraturan daerah menggunakan: kode kawasan pertanian garis miring (/) kawasan yang diusulkan.
 - c. Pada kawasan perairan pesisir atau badan air berupa sungai yang diusulkan untuk direklamasi menjadi kawasan peruntukan lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan daerah menggunakan: kode kawasan perairan pesisir atau badan air (/) kawasan yang diusulkan.
3. Ketentuan basis data terkait kawasan hutan yang telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Dalam penggambarannya menggunakan kode kawasan hutan garis miring (/) kawasan yang telah diberikan izinnya. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait kawasan hutan yang telah memiliki IPPKH/PPKH tercantum dalam Lampiran VII.
4. Garis pantai sesuai kebutuhan RTR digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus yang tercantum dalam Lampiran VII.

B. Ketentuan Bentuk Geometri Peta RDTR Kabupaten/Kota

Ketentuan bentuk geometri peta RDTR Kabupaten/Kota adalah bagian dari Kelas Fitur peta RDTR yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*). Rincian terkait bentuk geometri peta RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel V.7 dan Tabel V.8.

TABEL V.7
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Titik
	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	
	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Lingkungan Kecamatan	
		Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	
		Pusat Rukun Warga	
Rencana Jaringan Transportasi	Jalan Arteri Primer	*	Garis
	Jalan Arteri Sekunder	*	
	Jalan Kolektor Primer	*	
	Jalan Kolektor Sekunder	*	
	Jalan Lokal Primer	*	
	Jalan Lokal Sekunder	*	
	Jalan Lingkungan Primer	*	
	Jalan Lingkungan Sekunder	*	
	Jalan Khusus	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Jalan Tol	*	
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	*	
	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	*	
	Jalan Masuk dan Keluar Parkir	*	
	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	*	
	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur Monorel	
		Jalur Kereta Rel Listrik	
		Jalur MRT	
		Jalur LRT	
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*	
	Alur-Pelayaran Kelas I	*	
	Alur-Pelayaran Kelas II	*	
	Alur-Pelayaran Kelas III	*	
	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	
	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	
	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	
	Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Titik	Terminal Penumpang Tipe A	*	
	Terminal Penumpang Tipe B	*	
	Terminal Penumpang Tipe C	*	
	Terminal Barang	*	
	Jembatan Timbang	*	
	Jembatan	*	
	Halte	*	
	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Besar	
		Stasiun Penumpang Sedang	
		Stasiun Penumpang Kecil	
		Stasiun Barang	
		Stasiun Operasi	
	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*	
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Pelabuhan Utama	*	
	Pelabuhan Pengumpul	*	
	Pelabuhan Pengumpulan Regional	*	
	Pelabuhan Pengumpulan Lokal	*	
	Terminal Umum	*	
	Terminal Khusus	*	
	Pelabuhan Perikanan Samudera	*	
	Pelabuhan Perikanan Nusantara	*	
	Pelabuhan Perikanan Pantai	*	
	Pangkalan Pendaratan Ikan	*	
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	
	Bandar Udara Pengumpan	*	
	Bandar Udara Khusus	*	
Rencana Jaringan Energi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Garis
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Titik
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	
	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*	
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	*	
	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	*	
	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	*	
	Kabel Bawah Tanah	*	
	Saluran Transmisi Lainnya	*	
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	*	
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	*	
	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	*	
	Saluran Distribusi Lainnya	*	
	Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	
	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	
		Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran	
	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	
	Pembangkit Listrik Lainnya	*	
	Gardu Listrik	Gardu Induk	
		Gardu Hubung	
		Gardu Distribusi	
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	Jaringan Serat Optik Telepon <i>Fixed Line</i>	Garis
	Jaringan Tetap	Sentral Telepon Otomat (STO)	
		Rumah Kabel	Titik
		Kotak Pembagi	
		Pusat Otomasi Sambungan Telepon	
	Jaringan Bergerak Terestrial	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Rencana Jaringan Sumber Daya Air		Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Garis
	Jaringan Bergerak Seluler	Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	
	Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi	
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Garis
		Jaringan Irigasi Sekunder	
		Jaringan Irigasi Tersier	
		Jaringan Irigasi Air Tanah	
	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	Titik
	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	
	Bangunan Sumber Daya Air	Pintu Air	
		Bendungan	
		Prasarana Irigasi	
Rencana Jaringan Air Minum	Unit Air Baku	Jaringan Transmisi Air Baku	Garis
	Unit Produksi	Jaringan Transmisi Air Minum	
	Unit Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku	Titik
	Unit Produksi	Instalasi Produksi	
		Bangunan Penampung Air	
	Unit Pelayanan	Sambungan Langsung	
		Hidran Umum	
		Hidran Kebakaran	
	Sumur Dangkal	*	
	Sumur Pompa	*	
	Bak Penampungan Air Hujan	*	
	Terminal Air	*	
	Bangunan Penangkap Mata Air	*	
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Garis
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pipa Ninja	
		Pipa Non Ninja	
		Pipa Persil	
		Pipa Retikulasi	
		Pipa Induk	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Rencana Jaringan Persampahan	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Titik
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Sub-sistem Pengolahan Setempat	
		Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur	
		Bak Kontrol	
		Lubang Inspeksi	
		Prasarana dan Sarana Pelengkap	
		IPAL Kota	
		IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	
		IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	
Rencana Jaringan Drainase	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	Titik
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	
Rencana Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	Garis
	Jaringan Drainase Sekunder	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jaringan Drainase Tersier	*	Titik	
	Jaringan Drainase Lokal	*		
	Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	*		
	Bangunan Tampungan (Polder)	*		
	Bangunan Pelengkap Drainase	*		
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jalur Evakuasi Bencana	*	Garis	
	Jalur Sepeda	*		
	Jaringan Pejalan Kaki	*		
	Pengaman Pantai	*		
	Tanggul Penahan Longsor	*	Titik	
	Titik Kumpul			
	Tempat Evakuasi Sementara			
Tempat Evakuasi		Tempat Evakuasi Akhir		

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL V.8
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Poligon

Ketentuan Tambahan:

1. Ketentuan penggambaran jalan dan air permukaan (danau, embung, waduk, sungai, dan sebagainya) sebagai berikut:
 - a. Seluruh jalan dan air permukaan digambarkan sebagai badan jalan dan badan air pada peta rencana Pola Ruang RDTR;
 - b. Badan jalan dan badan air digambarkan dalam bentuk poligon sesuai dengan tingkat ketelitian skala RTR, agar tidak terjadi ruang kosong pada penggambaran peta rencana Pola Ruang (*must not have gaps*) sebagai kebutuhan dalam menganalisis luasan area jalan dan air permukaan.
2. Ketentuan penggambaran basis data terkait *holding zone* sebagai berikut:
 - a. Pada zona hutan yang diusulkan menjadi peruntukan ruang lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah menggunakan: kode zona hutan garis miring (/) zona yang diusulkan.
 - b. Pada zona pertanian tanaman pangan yang tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan diusulkan menjadi peruntukan ruang lain serta belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah menggunakan: kode zona pertanian tanaman pangan garis miring (/) zona yang diusulkan.
 - c. Pada peruntukan ruang perairan pesisir atau badan air berupa sungai yang diusulkan untuk direklamasi menjadi peruntukan ruang lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah menggunakan: kode peruntukan ruang perairan pesisir atau badan air (/) zona yang diusulkan.

Mekanisme penetapan *holding zone* mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait *holding zone* tercantum dalam Lampiran VII.

3. Ketentuan basis data terkait zona hutan yang telah memiliki IPPKH/PPKH. Dalam penggambarannya menggunakan kode zona hutan garis miring (/) zona yang telah diberikan izinnya. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait zona hutan yang telah memiliki IPPKH/PPKH tercantum dalam Lampiran VII.
4. Garis pantai sesuai kebutuhan RTR digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus yang tercantum dalam Lampiran VII.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

PENGATURAN DOMAIN

Domain adalah suatu aturan atau nilai yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sebuah objek atau ketampakan pada batasan yang telah disepakati dengan tujuan meningkatkan integritas data.

Adapun maksud dari pengaturan domain dalam penyusunan basis data peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peta RDTR Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Menyeragamkan informasi tabel atribut dan klasifikasi unsur;
2. Mengurangi kesalahan penulisan dalam pengisian Tabel Atribut; dan
3. Menyeragamkan unsur pada komponen rencana tata ruang agar bersifat standar dan konsisten.

Contoh tampilan pengaturan domain tercantum pada Gambar VI.1 dan Gambar VI.2.

GAMBAR VI.1
CONTOH PENGATURAN DOMAIN STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

GAMBAR VI.2
CONTOH PENGATURAN DOMAIN STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Jenis Rencana Struktur Ruang
Stasiun Telepon Otomat (STO)	Jaringan Tetap	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Telepon Otomat (STO)	<Null>	<Null>	
Stasiun Telepon Otomat (STO)	Jaringan Tetap	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Rumah Kabel	Jaringan Bergerak Terestrial	Rumah Kabel	Rencana Jaringan Transportasi
Rumah Kabel	Jaringan Bergerak Seluler	Kotak Pembagi	Rencana Jaringan Energi
Rumah Kabel	Jaringan Bergerak Satelit	Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Kotak Pembagi	Jaringan Tetap	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Kotak Pembagi	Jaringan Tetap	Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Rencana Jaringan Air Minum
Kotak Pembagi	Jaringan Tetap	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Drainase
Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Jaringan Tetap	Stasiun Bumi	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Jaringan Tetap	Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Rencana Jaringan Persampahan
Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Jaringan Bergerak Terestrial	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Jaringan Bergerak Terestrial	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Jaringan Bergerak Terestrial	Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Jaringan Bergerak Terestrial	Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Bumi	Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi	Rencana Jaringan Telekomunikasi

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

PENENTUAN SIMBOLISASI UNTUK KELAS FITUR

Penentuan Simbolisasi mengatur terkait bentuk, warna, dan ukuran simbol. Penentuan Simbolisasi digunakan sebagai penggambaran Kelas Fitur yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk geometri yaitu titik, garis, dan poligon. Ketentuan simbolisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota.

A. Penentuan Simbolisasi Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Ketentuan Simbolisasi Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota terbagi atas rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, penetapan Kawasan Strategis, ketentuan tambahan, dan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang memiliki isian, dapat mengikuti simbolisasi yang telah dibuat, untuk ketentuan khusus yang tidak memiliki isian, boleh menggunakan ketentuan simbolisasi pada sektor terkait. Penentuan simbolisasi Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota tercantum pada Tabel VII.1 sampai dengan Tabel VII.15.

TABEL VII.1
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	*	*	*	Titik		0 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 0 0 <i>outline</i> 0 0 0	0 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*			7 52 82 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	237 123 47 <i>outline</i> 0 0 0	24 80 93 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*			0 0 0 0 <i>outline</i> 0 100 100 0	255 255 255 <i>outline</i> 255 0 0	0 0 100 <i>outline</i> 0 100 100	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*			0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Garis		Inner line 0 68 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	Inner line 255 81 0 <i>outline</i> 0 0 0	Inner line 19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran inner line 3 point dan ukuran outline 4 point
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran line 3 point
			Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer			39 65 0 0	155 90 255	264 65 100	Ukuran line 1,7 point
		Jalan Khusus	*	*			0 0 0 69	78 78 78	0 0 31	Ukuran line 0,5 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Jalan Tol	Jaringan Jalur Kereta Api	*	*			Inner line 4 100 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 245 0 0 outline 0 0 0	Inner line 0 100 96 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 3 point
			*	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line horizontal 0,8 point dan vertikal 5 point
	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	*	*	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 1,5 point
	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*	*			0 69 100 0 outline 0 0 0 100	255 80 0 outline 0 0 0	19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*	*			0 53 100 0 outline 0 0 0 100	255 120 0 outline 0 0 0	28 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten /Kota dalam Provinsi	*	*	*			0 22 100 0 outline 0 0 0 100	255 200 0 outline 0 0 0	47 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
	Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*			100 64 10 0	0 92 230	216 100 90	Ukuran line 1,5 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Jalan	Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	*	Titik		100 25 2 0	0 190 250	194 100 98	Ukuran line 1,5 point
			*	*			19 60 77 0	206 103 59	18 71 81	Ukuran line 2 point dan ukuran outline 2 point
		Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut	*	*			55 0 13 0	115 255 222	166 55 100	Ukuran line 1 point
	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	*			59 43 1 0	105 145 253	224 58 99	Ukuran 25 point
		Terminal Penumpang Tipe B	*	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 25 point
	Terminal Barang	*	*	*			10 40 100 0	230 152 0	40 100 90	Ukuran 25 point
		Jembatan Timbang	*	*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point
	Jembatan	*	*	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi						Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
							CMYK	RGB	HSV		
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Sistem Jaringan Kereta Api	Stasiun Kereta Api	*	*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 24 point	
							Foreground 55 85 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 115 38 0 background 255 255 255	Foreground 20 100 45 background 0 0 100		
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau	*	*			55 85 100 0	115 38 0	20 100 45	Ukuran 23 point	
							Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100		
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	*	*			Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
		Pelabuhan Pengumpul	*	*			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100		
		Pelabuhan Pengumpan	*	*			Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 115 76 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
		Terminal Umum	*	*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100		
		Terminal Khusus	*	*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan Perikanan Samudera			Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				Pelabuhan Perikanan Nusantara			Foreground 1 54 60 0 background 0 0 0 0	Foreground 253 117 103 background 255 255 255	Foreground 6 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				Pelabuhan Perikanan Pantai			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				Pangkalan Pendaratan Ikan			Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100	Ukuran 23 point
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	*	*			Foreground 0 0 0 0 background 0 0 100	Foreground 255 255 255 background 0 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 0 0	Ukuran 23 point
		Bandar Udara Pengumpulan	*	*			Foreground 0 0 0 0 background 0 0 0 100	Foreground 255 255 255 background 0 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 0 0	Ukuran 23 point
		Bandar Udara Khusus	*	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi						Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri		CMYK	RGB	HSV	
	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	*	*	Garis		Foreground 0 0 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 39 line 0 50 50 0	Foreground 255 255 255 outline 255 0 0 background 156 156 156 line 255 127 127	Foreground 0 0 100 outline 0 100 100 background 0 0 61 line 0 50 100	Ukuran 15 point dan ukuran line 2 point
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	*			49 73 100 0 line 0 41 100 0	130 70 0 line 255 150 0	32 100 51 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	*			0 18 88 0 outline 49 73 100 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 130 70 0 line 255 210 30	48 88 100 outline 32 100 51 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
			Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*			0 41 100 0 line 0 0 0 47	255 150 0 line 130 70 0	35 100 100 line 0 0 53	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Titik		Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 115 76 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 25 point
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	*	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 22 point
		Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik	Gardu Listrik	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 18 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi						Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri		CMYK	RGB	HSV	
					dan Sarana Pendukung					
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis		76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 8 point dan ukuran line 1,4 point
	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 22 point
	Jaringan Bergerak	*	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 25 point
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	*	*	Garis		100 64 10 0	0 92 230	216 100 90	Ukuran horizontal 1,8 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
		Sistem Jaringan Air Bersih	*	*			100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran horizontal 1,4 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*			100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	*	Titik		Foreground 0 0 0 background 100 64 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 92 230	Foreground 0 0 100 background 216 100 90	Ukuran 18 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*			Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 28 point
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*	*	*	Garis		100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 6 point dan ukuran line 1 point
	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	*	*	*			46 73 73 0	137 68 68	0 50 54	Ukuran 6 point dan ukuran line 1 point
	Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*	*	*	Titik		Foreground 0 0 0 background 100 34 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 169 230	Foreground 0 100 100 background 196 100 90	Ukuran 18 point
	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	*	*	*			Foreground 0 0 0 background 7 52 82 0	Foreground 255 255 255 background 237 123 47	Foreground 0 0 100 background 24 80 93	Ukuran 18 point
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*			Foreground 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point
	Sistem Jaringan Persampahan	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 outline 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 outline 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 outline 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 18 point

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL VII.2
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi			Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
				CMYK	RGB	HSV
Kawasan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	PTB		90 75 84 0	25 65 40	143 63 25
	Kawasan Perlindungan Setempat	PS		98 16 16 0	5 215 215	180 98 84
	Kawasan Konservasi	KS		53 76 20 0	120 60 205	265 71 80
	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	KPL		65 41 41 0	90 150 150	180 40 59
	Kawasan Hutan Adat	ADT		98 59 75 0	5 105 65	156 95 41
	Kawasan Lindung Geologi	LGE		53 47 49 0	120 135 130	160 11 53
	Kawasan Cagar Budaya	CB		0 78 20 0	255 55 205	315 78 100
	Kawasan Ekosistem Mangrove	EM		82 41 57 0	45 150 110	157 70 59

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi			Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
				CMYK	RGB	HSV
Kawasan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	KHP		100 39 78 0	0 155 55	141 100 61
	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR		39 22 39 0	155 200 155	120 23 78
	Kawasan Pertanian	P		22 22 76 0	200 200 60	60 70 78
	Kawasan Perikanan	IK		69 51 18 0	80 125 210	219 62 82
	Kawasan Pergaraman	KEG		29 41 53 0	180 150 120	30 33 71
	Kawasan Pertambangan dan Energi	TE		98 90 78 0	5 25 55	216 91 22
	Kawasan Pemanfaatan Air Laut selain Energi	ALE		0 0 0 67	85 85 85	0 0 33
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		59 100 100 0	105 0 0	0 100 41
	Kawasan Pariwisata	W		0 35 0 0	255 165 255	300 35 100

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi			Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
				CMYK	RGB	HSV
	Kawasan Permukiman	PM		0 51 100 0	255 125 0	29 100 100
	Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut	DA		16 26 39 0	215 190 155	35 28 84
	Kawasan Transportasi	TR		16 78 100 0	215 55 0	15 100 84
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK		39 100 0 0	155 0 255	276 100 100


TABEL VII.3
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW PROVINSI

Sudut Kepentingan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol	
		Warna Simbol				
		CMYK	RGB	HSV		
Pertumbuhan Ekonomi		0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	
Sosial dan Budaya		23 100 0 0	197 0 255	286 100 100	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi		46 73 73 0	137 68 68	0 50 54	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	


TABEL VII.4
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RTRW PROVINSI

Ketentuan Tambahan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol	
		Warna Simbol				
		CMYK	RGB	HSV		
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95		
Badan Jalan		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92		
Holding Zone		0 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	255 0 0 <i>outline</i> 104 104 104	0 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>	
Kawasan IPPKH/PPKH		0 33 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>Outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point</i> <i>Width outline: 1,2 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>	
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255 <i>outline</i> 255 255 255	<i>Inner line</i> 194 100 100 <i>outline</i> 0 0 100	Ukuran <i>inner line</i> 1,5 point dan ukuran <i>outline</i> 5 point	

TABEL VII.5
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RTRW PROVINSI

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol		Ukuran Simbol	
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan			100 34 10 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	0 169 230 <i>outline</i> 104 104 104	196 100 90 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,5 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas		100 56 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	0 112 255 <i>outline</i> 104 104 104	214 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan		10 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	230 0 0 <i>outline</i> 104 104 104	0 100 90 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Transisi		0 33 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam		40 5 20 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	153 242 204 <i>outline</i> 104 104 104	154 37 95 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut		23 100 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	197 0 255 <i>outline</i> 104 104 104	286 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 180, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		67 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	85 255 0 <i>outline</i> 104 104 104	100 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 90, Offset: 0, Separation: 10</i>
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan			<i>Foreground</i> 85 55 100 0 <i>outline</i> 85 55 100 0	<i>Foreground</i> 38 115 0 <i>outline</i> 38 115 0	<i>Foreground</i> 100 100 45 <i>outline</i> 100 100 45	<i>Width outline: 1 point</i> <i>Angle: 0, Scale X: 2, Scale Y: 1</i>

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Rawan Bencana			(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Cagar Budaya			0 100 0 0 outline 0 100 0 0	255 0 255 outline 255 0 255	300 100 100 outline 300 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 5
Kawasan Resapan Air			100 70 34 0 outline 0 0 0 59	0 77 168 outline 104 104 104	213 100 66 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Sempadan	Sempadan Pantai		93 100 47 0 outline 0 0 0 59	18 0 135 outline 104 104 104	248 100 53 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Sungai		59 2 2 0 outline 0 0 0 59	105 250 250 outline 104 104 104	180 58 98 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk		54 8 100 0 outline 0 0 0 59	117 235 0 outline 104 104 104	90 100 92 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Mata Air		52 29 4 0 outline 0 0 0 59	122 182 245 outline 104 104 104	211 50 96 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Ketenagalistrikan		0 0 0 30 outline 0 0 0 30	178 178 178 outline 178 178 178	0 0 70 outline 0 0 70	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Pipa/Kabel		0 0 100 0 outline 0 0 100 0	255 255 0 outline 255 255 0	60 100 100 outline 60 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			29 59 56 0 outline 0 0 0 59	181 105 112 outline 104 104 104	354 42 71 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Karst			20 33 60 0 outline 0 0 0 59	205 170 102 outline 104 104 104	40 50 80 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara			33 69 49 0 outline 33 69 49 0	170 80 130 outline 170 80 130	327 53 67 outline 327 53 67	Width: 1,4 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 20
Kawasan Migrasi Satwa			56 34 100 0 outline 56 34 100 0	112 168 0 outline 112 168 0	80 100 66 outline 80 100 66	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Ruang Dalam Bumi			4 21 52 0 outline 4 21 52 0	245 202 122 outline 245 202 122	39 50 96 outline 39 50 96	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan			58 51 42 0 0 0 0 18 outline 58 51 42 0	107 126 147 210 210 210 outline 107 126 147	212 27 58 0 0 82 outline 212 27 58	Width: 1,2 point Width Outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0 dan 2,5, Separation: 8
Bagan Pemisah Alur			0 100 23 0 0 100 23 0 outline 0 100 23 0	255 0 197 255 0 197 outline 255 0 197	314 100 100 314 100 100 outline 314 100 100	Width: 0,4 point Width Outline: 0,4 point Angle: 45, Offset: 0 dan 2,8, Separation: 15 dan 10
Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut			Foreground 33 0 100 0 outline 33 0 100 0	Foreground 170 255 0 outline 170 255 0	Foreground 80 100 100 outline 80 100 100	Width outline: 0,4 point Angle: 0, Scale X: 1, Scale Y: 1
Area Perjanjian Kerjasama Internasional			34 78 100 0 100 24 20 0 outline 34 78 100 0	168 56 0 0 194 204 outline 168 56 0	20 100 66 183 100 80 outline 20 100 66	Width: 0,7 point dan 4 point Width Outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8

TABEL VII.6
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten					Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4				Warna Simbol		Ukuran Simbol		
				Bentuk Geometri	CMYK			RGB	HSV			
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	Titik		7 52 82 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	237 123 47 <i>outline</i> 0 0 0	24 80 93 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>		
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*			0 0 0 0 <i>outline</i> 0 100 100 0	255 255 255 <i>outline</i> 255 0 0	0 0 100 <i>outline</i> 0 100 100	Ukuran 23 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>		
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*			0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>		
	Pusat Pelayanan Kawasan	*	*	*			0 67 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 85 0 <i>outline</i> 0 0 0	20 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>		
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*			00 25 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 190 0 <i>outline</i> 0 0 0	45 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>		
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Garis		Inner line 0 68 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	Inner line 255 81 0 <i>outline</i> 0 0 0	Inner line 19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 3 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 4 <i>point</i>		

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten							Inner line 0 68 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 255 81 0 outline 0 0 0	Inner line 19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 2,8 point
							0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran line 3 point
							0 22 100 0	255 200 0	47 100 100	Ukuran line 1,8 point
							39 65 0 0	155 90 255	264 65 100	Ukuran line 1,7 point
							30 30 0 0	178 178 255	240 30 100	Ukuran line 1,5 point
							0 0 0 49	130 130 130	0 0 51	Ukuran line 1 point
							0 0 0 39	156 156 156	0 0 61	Ukuran line 0,8 point
							0 0 0 69	78 78 78	0 0 31	Ukuran line 0,5 point
				Jalan Khusus	*	*				

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jalan Tol	*	*			Inner line 4 100 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 245 0 0 outline 0 0 0	Inner line 0 100 96 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 3 point
			Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line horizontal 0,8 point dan vertikal 5 point
			Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line horizontal atas dan bawah 0,8 point dan vertikal 5 point
			Alur-Pelayaran Kelas I	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran horizontal 0,8 point dan vertikal atas dan bawah 3 point
			Alur-Pelayaran Kelas II	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point
	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Kelas III	*	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point
			*	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point
			*	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Jalan	Lintas Penyeberangan Antar negara	Lintas Penyeberangan Antar negara	*	*			0 69 100 0 outline 0 0 0 100	255 80 0 outline 0 0 0	19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
		Lintas Penyeberangan Antar provinsi	*	*			0 53 100 0 outline 0 0 0 100	255 120 0 outline 0 0 0	28 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten /Kota dalam Provinsi	*	*			0 22 100 0 outline 0 0 0 100	255 200 0 outline 0 0 0	47 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
		Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	*			0 0 100 0 outline 0 0 0 100	255 255 0 outline 0 0 0	60 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*		Titik		59 43 1 0	105 145 253	224 58 99	Ukuran 25 point
		Terminal Penumpang Tipe B	*				0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 25 point
		Terminal Penumpang Tipe C	*				44 60 1 0	142 103 253	256 59 99	Ukuran 25 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
							CMYK	RGB	HSV		
Sistem Jaringan Kereta Api	Terminal Barang	Terminal Barang	*	*			10 40 100 0	230 152 0	40 100 90	Ukuran 25 point	
		Jembatan Timbang	*	*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
		Jembatan	*	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 point	
	Stasiun Penumpang	Stasiun Penumpang	*				Foreground 100 56 0 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 112 255 background 255 255 255	Foreground 214 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
		Stasiun Barang	*				Foreground 0 41 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 150 0 background 255 255 255	Foreground 35 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
		Stasiun Operasi	*				Foreground 4 80 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 245 50 0 background 255 255 255	Foreground 12 100 96 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*				Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*				Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*			59 43 5 0	105 145 253	223 57 95	Ukuran 23 point
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 23 point
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*			44 60 1 0	142 103 253	256 59 99	Ukuran 23 point
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	Pelabuhan Utama	*			Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point
			Pelabuhan Pengumpul	*			Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Pengumpan Regional				Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100	Ukuran 22 point
			Pelabuhan Pengumpan Lokal				Foreground 7 52 82 0 background 0 0 0 0	Foreground 237 123 47 background 255 255 255	Foreground 24 80 93 background 0 0 100	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
			Terminal Umum	*			Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 115 76 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				Pelabuhan Perikanan Samudera			Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				Pelabuhan Perikanan Nusantara			Foreground 1 54 60 0 background 0 0 0 0	Foreground 253 117 103 background 255 255 255	Foreground 6 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				Pelabuhan Perikanan Pantai			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
			Pangkalan Pendaratan Ikan	*			Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				*			Foreground 0 0 0 0 background 4 100 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 100 96	Ukuran 23 point
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Pengumpul Khusus	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer								

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*			Foreground 0 0 0 0 background 4 53 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 120 0	Foreground 0 0 100 background 29 100 96	Ukuran 23 point
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*			Foreground 0 0 0 0 background 4 22 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 200 0	Foreground 0 0 100 background 49 100 96	
			Bandar Udara Pengumpulan	*			Foreground 0 0 0 0 background 0 0 0 100	Foreground 255 255 255 background 0 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 0 0	Ukuran 23 point
			Bandar Udara Khusus	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*	Garis		Foreground 100 0 23 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0 line 0 50 50 0	Foreground 0 255 197 outline 255 0 0 background 255 255 255 line 255 127 127	Foreground 166 100 100 outline 0 100 100 background 0 0 100 line 0 50 100	Ukuran 14 point dan ukuran line 1,7 point
			Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*			Foreground 0 0 100 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0 line 0 50 50 0	Foreground 255 255 0 outline 255 0 0 background 255 255 255 line 255 127 127	Foreground 60 100 100 outline 0 100 100 background 0 0 100 line 0 50 100	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Sarana Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*			Foreground 100 56 0 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0 line 255 255 255 255 0 50 50 0	Foreground 0 112 255 255 outline 255 0 0 0 background 255 127 127 127	Foreground 214 100 100 100 outline 0 100 100 100 background 0 0 100 100 line 0 50 100 100	Ukuran 16 point dan ukuran line 1,7 point
				Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)			100 65 10 0 line 0 41 100 0	0 90 230 230 line 255 150 0	217 100 90 90 line 35 100 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
				Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)			0 100 100 0 line 0 41 100 0	255 0 0 0 line 255 150 0	0 100 100 100 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
				Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)			100 65 10 0 line 0 41 100 0	142 103 253 253 line 255 150 0	217 100 90 90 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
				Saluran Transmisi Lainnya			100 10 70 0 line 0 41 100 0	0 230 77 77 line 255 150 0	140 100 90 90 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
							0 41 100 0 line 0 0 0 47	255 150 0 0 line 135 135 135	35 100 100 100 line 0 0 53	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Saluran Distribusi Lainnya			0 18 88 0 outline 100 65 10 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 0 90 230 line 255 210 30	48 88 100 outline 217 100 90 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
							0 18 88 0 outline 0 100 100 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 255 0 0 line 255 210 30	48 88 100 outline 0 100 100 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
							0 18 88 0 outline 100 65 10 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 142 103 253 line 255 210 30	48 88 100 outline 217 100 90 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
							0 0 0 47 outline 0 18 88 0 line 0 0 0 47	135 135 135 outline 255 210 30 line 135 135 135	0 0 53 outline 48 88 100 line 0 0 53	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
							0 41 100 0 line 0 0 0 47	255 150 0 line 130 70 0	35 100 100 line 0 0 53	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*			Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0	Foreground 115 76 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 25 point
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	*			100 73 0 0	0 70 255	224 100 100	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
dan Sarana Pendukung			Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*			100 29 2 0	0 180 250	197 100 98	Ukuran 22 point
			Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*			100 0 25 0	0 255 190	165 100 100	Ukuran 22 point
			Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*			34 78 100 0	168 56 0	20 100 66	Ukuran 22 point
			Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*			0 0 100 0	255 255 0	60 100 100	Ukuran 22 point
			Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*			0 33 100 0	255 170 0	40 100 100	Ukuran 22 point
			Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*			24 100 0 0	195 0 255	286 100 100	Ukuran 22 point
			Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 22 point
			Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*			73 10 100 0	70 230 0	102 100 90	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
			Pembangkit Listrik Lainnya	*			0 0 0 59	140 140 140	0 0 41	Ukuran 22 point
			Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 18 point
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis		76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 8 point dan ukuran line 1,4 point
	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 22 point
	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	Titik		Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
		Jaringan Bergerak Seluler	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 25 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*	Garis		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran horizontal 1,4 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
			Jaringan Irigasi Sekunder	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran horizontal 1,2 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
			Jaringan Irigasi Tersier	*			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
			Jaringan Irigasi Air Tanah	*			100 34 48 0	0 168 132	167 100 66	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir		*			100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	*	Titik		Foreground 0 0 0 background 100 64 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 92 230	Foreground 0 0 100 background 216 100 90	Ukuran 18 point
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*			Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku	*	Garis		100 70 34 0 line 100 70 34 0	0 77 168 line 0 77 168	213 100 66 line 213 100 66	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
			Jaringan Produksi	*			100 34 10 0 line 100 34 10 0	0 169 230 line 0 169 230	196 100 90 line 196 100 90	
			Unit Distribusi	*			0 0 0 line 100 64 10 0	255 255 255 line 0 92 230	0 0 100 line 216 100 90	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*			0 0 0 39 line 34 56 100 0	156 156 156 line 168 112 0	0 0 61 line 40 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
		Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*			0 0 0 39 line 0 0 0 39	156 156 156 line 156 156 156	0 0 61 line 0 0 61	
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*			0 100 0 0	255 0 255	300 100 100	Ukuran line 2 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
							CMYK	RGB	HSV		
Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	Jaringan Drainase Primer	*	*	Titik		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran 10 point	
		Jaringan Drainase Sekunder	*	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 10 point	
		Jaringan Drainase Tersier	*	*			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran 10 point	
	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku	*				Foreground 100 34 10 0 background 100 70 34 0	Foreground 0 169 230 background 0 77 168	Foreground 196 100 90 background 213 100 66	Ukuran 18 point	
		Unit Produksi	*				Foreground 100 78 0 0 background 25 9 0 0	Foreground 0 55 255 background 191 232 255	Foreground 227 100 100 background 202 25 100	Ukuran 18 point	
		Unit Pelayanan	*				Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point	
	Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur Dangkal	*				Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point	


Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)			Sumur Pompa	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 34 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 169 230	Foreground 0 0 100 background 196 100 90	Ukuran 20 point
			Bak Penampungan Air Hujan	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
			Terminal Air	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
			Bangunan Penangkap Mata Air	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 22 point
	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik		*	*			Foreground 0 0 0 47 background 0 0 0 0	Foreground 135 135 135 background 255 255 255	Foreground 40 100 66 background 0 0 100	Ukuran 22 point
			*	*			Foreground 0 0 0 0 background 0 0 0 47	Foreground 255 255 255 background 135 135 135	Foreground 0 0 100 background 40 100 66	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*			Foreground 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point
	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 60 170 0 outline 60 110 0 background 255 255 255	Foreground 99 100 67 outline 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Sistem Jaringan Persampahan	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	*			Foreground 20 60 60 0 background 0 0 0 0	Foreground 204 102 102 background 255 255 255	Foreground 0 50 80 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Tempat Evakuasi Bencana	*	*			0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 18 point


Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.


TABEL VII.7
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
Kawasan Lindung	Badan Air	*	*	*	BA		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya **	*	*	*	PTB		90 75 84 0	25 65 40	143 63 25
		Kawasan Hutan Lindung	*	*	HL		80 63 84 0	50 95 40	109 57 37
		Kawasan Lindung Gambut	*	*	LG		59 59 100 0	105 105 0	60 100 41
	Kawasan Perlindungan Setempat	*	*	*	PS		98 16 16 0	5 215 215	180 98 84
	Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam **	*	*	KSA		80 80 47 0	50 50 135	240 63 53
			Cagar Alam	*	CA		73 73 35 0	70 70 165	240 58 65
			Cagar Alam Laut	*	CAL		65 65 24 0	90 90 195	240 54 76
			Suaka Margasatwa	*	SM		57 57 12 0	110 110 225	240 51 88
			Suaka Margasatwa Laut	*	SML		73 29 25 0	130 130 255	240 49 100

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol			
							CMYK	RGB	HSV	
Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten	Kawasan Pelestarian Alam **	Kawasan Pelestarian Alam **	*	*	KPA		53 65 0 0	120 90 255	251 65 100	
			Taman Nasional	*	TN		37 10 14 0	155 135 255	250 47 100	
			Taman Hutan Raya	*	THR		73 47 100 0	185 165 255	253 35 100	
			Taman Wisata Alam	*	TWA		10 18 0 0	210 190 255	258 25 100	
			Taman Wisata Alam Laut	*	TWL		22 4 79 0	230 210 255	267 18 100	
	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	Kawasan Taman Buru	*	*	TB		27 35 0 0	70 150 255	214 73 100
			*	*	KWP		100 49 51 0	0 130 125	178 100 51	
			*	*	KP3K		92 41 33 0	20 150 170	188 88 67	
			Suaka Pesisir	SPS		53 20 18 0	70 180 190	185 63 75		
			Suaka Pulau Kecil	SPK		73 41 0 0	120 205 210	183 43 82		
			Taman Pesisir	TP		37 10 14 0	160 230 220	170 30 90		

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
Kawasan Hutan Adat	*	Kawasan Konservasi Maritim **	Taman Pulau Kecil	TPK		67 12 100 0	200 240 230	165 17 94	
				*	KMR		98 37 51 0	5 160 125	166 97 63
				Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM		88 27 51 0	30 185 125	157 84 73
				Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM		78 18 51 0	55 210 125	147 74 82
			Kawasan Konservasi Perairan	*	KPR		69 4 51 0	80 245 125	136 67 96
Kawasan Lindung Geologi	*	Kawasan Cagar Alam Geologi **	*	*	ADT		98 59 75 0	5 105 65	156 95 41
Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	Kawasan Keunikan Bentang Alam	Kawasan Keunikan Proses Geologi	*	*	CAG		57 47 57 0	110 135 110	120 19 53
			Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	*	LGE-1		41 47 41 0	150 135 150	300 10 59
			Kawasan Keunikan Bentang Alam	*	LGE-2		29 47 41 0	180 135 150	340 25 71
			Kawasan Keunikan Proses Geologi	*	LGE-3		18 47 29 0	210 135 180	324 36 82

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	Kawasan Imbuhan Air Tanah	*	LGE-4		20 47 61 0	205 135 100	20 51 80
		Kawasan Cagar Budaya	*	*	CB		0 78 20 0	255 55 205	315 78 100
		Kawasan Ekosistem Mangrove	*	*	EM		82 41 57 0	45 150 110	157 70 59
	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	*	*	HPT		71 39 78 0	75 155 55	108 65 61
		Kawasan Hutan Produksi Tetap	*	*	HP		51 29 78 0	125 180 55	86 69 71
		Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	*	*	HPK		39 12 78 0	155 225 55	85 76 88
	Kawasan Perkebunan Rakyat	*	*	*	KR		39 22 39 0	155 200 155	120 23 78
	Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	*	*	P-1		22 4 73 0	200 245 70	75 71 96
		Kawasan Hortikultura	*	*	P-2		10 0 71 0	230 255 75	68 71 100
		Kawasan Perkebunan	*	*	P-3		31 31 78 0	175 175 55	60 69 69

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
		Kawasan Peternakan	*	*	P-4		27 8 27 0	185 235 185	120 21 92
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Tangkap	Kawasan Perikanan Tangkap	*	*	IK-1		61 39 18 0	100 155 210	210 52 82
		Kawasan Perikanan Budi Daya	*	*	IK-2		49 27 18 0	130 185 210	199 38 82
Kawasan Pergaraman	*	*	*	*	KEG		29 41 53 0	180 150 120	30 33 71
Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pertambangan Mineral	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	*	*	MRA		90 82 71 0	25 45 75	216 68 29
		Kawasan Pertambangan Mineral Logam	*	*	MLG		82 75 63 0	45 65 95	216 53 37
		Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	*	*	MNL		75 67 55 0	65 85 115	216 43 45
		Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	*	*	MBT		63 55 43 0	95 115 145	216 34 57
		Kawasan Pertambangan Batubara	*	*	BR		51 43 31 0	125 145 175	216 29 69
		Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	*	*	MG		39 31 20 0	155 175 205	216 24 80

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten						Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
		Kawasan Panas Bumi	*	*	PB		20 100 100 0	205 0 0	0 100 80
		Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	*	*	PTL		100 0 20 0	0 255 205	168 100 100
	Kawasan Peruntukan Industri	*	*	*	KPI		59 100 100 0	105 0 0	0 100 41
	Kawasan Pariwisata	*	*	*	W		0 35 0 0	255 165 255	300 35 100
	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	*	*	PK		4 39 88 0	245 155 30	35 88 96
		Kawasan Permukiman Perdesaan	*	*	PD		8 39 76 0	235 155 60	033 74 92
	Kawasan Transportasi	*	*	*	TR		16 78 100 0	215 55 0	15 100 84
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	*	*	*	HK		39 100 0 0	155 0 255	276 100 100

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetaikan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.


TABEL VII.8
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN

Sudut Kepentingan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol	
		Warna Simbol				
		CMYK	RGB	HSV		
Pertumbuhan Ekonomi		0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	
Sosial dan Budaya		23 100 0 0	197 0 255	286 100 100	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi		46 73 73 0	137 68 68	0 50 54	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	

TABEL VII.9
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RTRW KABUPATEN

Ketentuan Tambahan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol	
		Warna Simbol				
		CMYK	RGB	HSV		
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95		
Badan Jalan		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92		
Holding Zone		0 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	255 0 0 <i>outline</i> 104 104 104	0 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>	
Kawasan IPPKH/PPKH		0 33 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>Outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point</i> <i>Width outline: 1,2 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>	
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255 <i>outline</i> 255 255 255	<i>Inner line</i> 194 100 100 <i>outline</i> 0 0 100	Ukuran <i>inner line</i> 1,5 point dan ukuran <i>outline</i> 5 point	

TABEL VII.10
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RTRW KABUPATEN

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan			100 34 10 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	0 169 230 <i>outline</i> 104 104 104	196 100 90 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,5 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas		100 56 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	0 112 255 <i>outline</i> 104 104 104	214 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan		10 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	230 0 0 <i>outline</i> 104 104 104	0 100 90 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Transisi		0 33 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam		40 5 20 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	153 242 204 <i>outline</i> 104 104 104	154 37 95 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut		23 100 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	197 0 255 <i>outline</i> 104 104 104	286 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 180, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		67 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	85 255 0 <i>outline</i> 104 104 104	100 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 90, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Pertanian Pangan BerkelaJutan			Foreground 85 55 100 0 outline 85 55 100 0	Foreground 38 115 0 outline 38 115 0	Foreground 100 100 45 outline 100 100 45	Width outline: 1 point Angle: 0, Scale X: 2, Scale Y: 1
Kawasan Rawan Bencana			(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Cagar Budaya			0 100 0 0 outline 0 100 0 0	255 0 255 outline 255 0 255	300 100 100 outline 300 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 5
Kawasan Resapan Air			100 70 34 0 outline 0 0 0 59	0 77 168 outline 104 104 104	213 100 66 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Sempadan	Sempadan Pantai		93 100 47 0 outline 0 0 0 59	18 0 135 outline 104 104 104	248 100 53 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Sungai		59 2 2 0 outline 0 0 0 59	105 250 250 outline 104 104 104	180 58 98 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk		54 8 100 0 outline 0 0 0 59	117 235 0 outline 104 104 104	90 100 92 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Mata Air		52 29 4 0 outline 0 0 0 59	122 182 245 outline 104 104 104	211 50 96 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
	Sempadan Ketenagalistrikan		0 0 0 30 outline 0 0 0 30	178 178 178 outline 178 178 178	0 0 70 outline 0 0 70	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Pipa/Kabel		0 0 100 0 outline 0 0 100 0	255 255 0 outline 255 255 0	60 100 100 outline 60 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			29 59 56 0 outline 0 0 0 59	181 105 112 outline 104 104 104	354 42 71 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Karst			20 33 60 0 outline 0 0 0 59	205 170 102 outline 104 104 104	40 50 80 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara			33 69 49 0 outline 33 69 49 0	170 80 130 outline 170 80 130	327 53 67 outline 327 53 67	Width: 1,4 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 20
Kawasan Migrasi Satwa			56 34 100 0 outline 56 34 100 0	112 168 0 outline 112 168 0	80 100 66 outline 80 100 66	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Ruang Dalam Bumi			4 21 52 0 outline 4 21 52 0	245 202 122 outline 245 202 122	39 50 96 outline 39 50 96	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8

TABEL VII.11
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	Titik		0 67 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 85 0 <i>outline</i> 0 0 0	20 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>
	Sub Pusat Pelayanan Kota	*	*	*			0 29 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 180 0 <i>outline</i> 0 0 0	42 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 21 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*			00 25 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 190 0 <i>outline</i> 0 0 0	45 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i>
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Garis		Inner line 0 68 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	Inner line 255 81 0 <i>outline</i> 0 0 0	Inner line 19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 3 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 4 <i>point</i>
				Jalan Arteri Sekunder			Inner line 0 68 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	Inner line 255 81 0 <i>outline</i> 0 0 0	Inner line 19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 1,8 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2,8 <i>point</i>
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran <i>line</i> 3 <i>point</i>
				Jalan Kolektor Sekunder			0 22 100 0	255 200 0	47 100 100	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Kereta Api	Jalan Lokal	Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer				39 65 0 0	155 90 255	264 65 100	Ukuran line 1,7 point
			Jalan Lokal Sekunder				30 30 0 0	178 178 255	240 30 100	Ukuran line 1,5 point
			Jalan Lingkungan Primer				0 0 0 49	130 130 130	0 0 51	Ukuran line 1 point
			Jalan Lingkungan Sekunder				0 0 0 39	156 156 156	0 0 61	Ukuran line 0,8 point
	Jalan Khusus	*	*				0 0 0 69	78 78 78	0 0 31	Ukuran line 0,5 point
	Jalan Tol	*	*				Inner line 4 100 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 245 0 0 outline 0 0 0	Inner line 0 100 96 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 3 point
	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota				0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line horizontal 0,8 point dan vertikal 5 point
			Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan				0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line horizontal atas dan bawah 0,8 point dan vertikal 5 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran horizontal 0,8 point dan vertikal atas dan bawah 3 point
			Alur-Pelayaran Kelas I	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point
			Alur-Pelayaran Kelas II	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point
			Alur-Pelayaran Kelas III	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*			0 69 100 0 outline 0 0 0 100	255 80 0 outline 0 0 0	19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
			Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*			0 53 100 0 outline 0 0 0 100	255 120 0 outline 0 0 0	28 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
			Lintas Penyeberangan Antarkabupaten /Kota dalam Provinsi	*			0 22 100 0 outline 0 0 0 100	255 200 0 outline 0 0 0	47 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
		Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	*			33 0 100 0 outline 0 0 0 100	170 255 0 outline 0 0 0	80 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Jalan	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	Titik	A 	59 43 1 0	105 145 253	224 58 99	Ukuran 25 point
			Terminal Penumpang Tipe B	*		B 	0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 25 point
			Terminal Penumpang Tipe C	*		C 	44 60 1 0	142 103 253	256 59 99	Ukuran 25 point
	Terminal Barang		*	*			10 40 100 0	230 152 0	40 100 90	Ukuran 25 point
	Jembatan Timbang		*	*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 255 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point
	Jembatan		*	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 point
	Stasiun Kereta Api	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	*			Foreground 100 56 0 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 112 255 background 255 255 255	Foreground 214 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point
			Stasiun Barang	*			Foreground 0 41 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 150 0 background 255 255 255	Foreground 35 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi						
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol		
							CMYK	RGB	HSV			
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau	Stasiun Operasi	*				Foreground 4 80 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 245 50 0 background 255 255 255	Foreground 12 100 96 background 0 0 100	Ukuran 23 point		
							Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100			
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*				Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point		
							Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100			
							 59 43 5 0	105 145 253	223 57 95			
	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*				0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 23 point		
							 44 60 1 0	142 103 253	256 59 99			
							Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100			
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	*				Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point		

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
							CMYK	RGB	HSV		
Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Pengumpulan	Pelabuhan Pengumpul	*	Bentuk Geometri		Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point		
						Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100		Ukuran 22 point	
		Pelabuhan Pengumpulan	Pelabuhan Pengumpulan Regional			Foreground 7 52 82 0 background 0 0 0 0	Foreground 237 123 47 background 255 255 255	Foreground 24 80 93 background 0 0 100			
						Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 115 76 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 23 point		
		Terminal Umum	*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100		Ukuran 22 point	
						Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100			
		Terminal Khusus	*			Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point		
						Foreground 1 54 60 0 background 0 0 0 0	Foreground 253 117 103 background 255 255 255	Foreground 6 59 99 background 0 0 100		Ukuran 23 point	
		Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera		Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point			
			Pelabuhan Perikanan Nusantara		Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100				
		Pelabuhan Perikanan Pantai			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100				

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Pangkalan Pendaratan Ikan	*			Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100	Ukuran 23 point
				*			Foreground 0 0 0 0 background 4 100 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 100 96	
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*			Foreground 0 0 0 0 background 4 53 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 120 0	Foreground 0 0 100 background 29 100 96	Ukuran 23 point
		Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*			Foreground 0 0 0 0 background 4 22 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 200 0	Foreground 0 0 100 background 49 100 96	
			Bandar Udara Pengumpulan	*			Foreground 0 0 0 0 background 0 0 100	Foreground 255 255 255 background 0 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 0 0	Ukuran 23 point
			Bandar Udara Khusus	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*	Garis		Foreground 100 0 23 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0 line 0 50 50 0	Foreground 0 255 197 outline 255 0 0 background 255 255 255 line 255 127 127	Foreground 166 100 100 outline 0 100 100 background 0 0 100 line 0 50 100	Ukuran 14 point dan ukuran line 1,7 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Sarana Antarsistem	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*			Foreground 0 0 100 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0 line 0 50 50 0	Foreground 255 255 0 outline 255 0 0 background 255 255 255 line 255 127 127	Foreground 60 100 100 outline 0 100 100 background 0 0 100 line 0 50 100	Ukuran 14 point dan ukuran line 1,7 point
			Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*			Foreground 100 56 0 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0 line 0 50 50 0	Foreground 0 112 255 outline 255 0 0 background 255 255 255 line 255 127 127	Foreground 214 100 100 outline 0 100 100 background 0 0 100 line 0 50 100	Ukuran 16 point dan ukuran line 1,7 point
			Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)			100 65 10 0 line 0 41 100 0	0 90 230 line 255 150 0	217 100 90 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point	
			Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)			0 100 100 0 line 0 41 100 0	255 0 0 line 255 150 0	0 100 100 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point	
			Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)			100 65 10 0 line 0 41 100 0	142 103 253 line 255 150 0	217 100 90 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point	



Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)						100 10 70 0 line 0 41 100 0	0 230 77 line 255 150 0	140 100 90 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
							0 41 100 0 line 0 0 0 47	255 150 0 line 135 135 135	35 100 100 line 0 0 53	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
							0 18 88 0 outline 100 65 10 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 0 90 230 line 255 210 30	48 88 100 outline 217 100 90 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
							0 18 88 0 outline 0 100 100 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 255 0 0 line 255 210 30	48 88 100 outline 0 100 100 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
							0 18 88 0 outline 100 65 10 0 line 0 18 88 0	255 210 30 outline 142 103 253 line 255 210 30	48 88 100 outline 217 100 90 line 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
							0 0 0 47 outline 0 18 88 0 line 0 0 0 47	135 135 135 outline 255 210 30 line 135 135 135	0 0 53 outline 48 88 100 line 0 0 53	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)						0 41 100 0 line 0 0 0 47	255 150 0 line 130 70 0	35 100 100 line 0 0 53	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol		
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri		Warna Simbol					
							CMYK	RGB	HSV			
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Titik		Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 115 76 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 25 point		
			Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*			100 73 0 0	0 70 255	224 100 100	Ukuran 22 point		
		Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*			100 29 2 0	0 180 250	197 100 98	Ukuran 22 point		
			Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*			100 0 25 0	0 255 190	165 100 100	Ukuran 22 point		
			Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*			34 78 100 0	168 56 0	20 100 66	Ukuran 22 point		
			Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*			0 0 100 0	255 255 0	60 100 100	Ukuran 22 point		
			Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*			0 33 100 0	255 170 0	40 100 100	Ukuran 22 point		
			Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*			24 100 0 0	195 0 255	286 100 100	Ukuran 22 point		

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Telekomunikasi			Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 22 point
			Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*			73 10 100 0	70 230 0	102 100 90	Ukuran 22 point
			Pembangkit Listrik Lainnya	*			0 0 0 59	140 140 140	0 0 41	Ukuran 22 point
			Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 18 point
	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis		76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 8 point dan ukuran line 1,4 point
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Infrastruktur Jaringan Tetap		*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 22 point
			*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
		Jaringan Bergerak Seluler	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 25 point
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*	Garis		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran horizontal 1,4 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
			Jaringan Irigasi Sekunder	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran horizontal 1,2 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
			Jaringan Irigasi Tersier	*			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
			Jaringan Irigasi Air Tanah	*			100 34 48 0	0 168 132	167 100 66	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Titik		100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
		Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	*			Foreground 0 0 0 0 background 255 255 255 background 100 64 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 92 230	Foreground 0 0 100 background 216 100 90	Ukuran 18 point
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*			Foreground 0 0 0 0 background 255 255 255 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 28 point
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku	*			100 70 34 0 line 100 70 34 0	0 77 168 line 0 77 168	213 100 66 line 213 100 66	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
			Jaringan Produksi	*			100 34 10 0 line 100 34 10 0	0 169 230 line 0 169 230	196 100 90 line 196 100 90	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
			Unit Distribusi	*			0 0 0 0 line 100 64 10 0	255 255 255 line 0 92 230	0 0 100 line 216 100 90	Ukuran 9 point dan ukuran line 1,4 point
Infrastruktur Perkotaan	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik (SPAL)	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*			0 0 0 39 line 34 56 100 0	156 156 156 line 168 112 0	0 0 61 line 40 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
		Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*			0 0 0 39 line 0 0 0 39	156 156 156 line 156 156 156	0 0 61 line 0 0 61	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*			0 100 0 0	255 0 255	300 100 100	Ukuran line 2 point
	Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*			100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran 10 point
		Jaringan Drainase Sekunder	*	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 10 point
		Jaringan Drainase Tersier	*	*			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran 10 point
	Jalur Sepeda	*	*	*			80 30 100 0	51 179 0	103 100 70	Ukuran line 1,8 point
	Jaringan Pejalan Kaki	*	*	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line 1,5 point
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku	*			Foreground 100 34 10 0 background 100 70 34 0	Foreground 0 169 230 background 0 77 168	Foreground 196 100 90 background 213 100 66	Ukuran 18 point
			Unit Produksi	*			Foreground 100 78 0 0 background 25 9 0 0	Foreground 0 55 255 background 191 232 255	Foreground 227 100 100 background 202 25 100	Ukuran 18 point


Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Bukan Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan		Unit Pelayanan	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
			Sumur Dangkal	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	
			Sumur Pompa	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 34 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 169 230	Foreground 0 0 100 background 196 100 90	Ukuran 20 point
			Bak Penampungan Air Hujan	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	
			Terminal Air	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
			Bangunan Penangkap Mata Air	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)		Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*			Foreground 0 0 0 47 background 0 0 0 0	Foreground 135 135 135 background 255 255 255	Foreground 40 100 66 background 0 0 100	Ukuran 22 point
			Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*			Foreground 0 0 0 0 background 0 0 0 47	Foreground 255 255 255 background 135 135 135	Foreground 0 0 100 background 40 100 66	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota						Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
							CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*			Foreground 0 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point
	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 60 170 0 outline 60 110 0 background 255 255 255	Foreground 99 100 67 outline 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	*			Foreground 20 60 60 0 background 0 0 0 0	Foreground 204 102 102 background 255 255 255	Foreground 0 50 80 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Tempat Evakuasi Bencana	*	*			0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 18 point

Keterangan:


Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL VII.12
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA



Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota					Bentuk Simbol	Spesifikasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode		Warna Simbol			
							CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Lindung	Badan Air	*	*	*	BA		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95	
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya **	*	*	*	PTB		86 75 84 0	35 65 40	130 47 25	
		Kawasan Hutan Lindung	*	*	HL		80 63 84 0	50 95 40	109 57 37	
		Kawasan Lindung Gambut	*	*	LG		59 59 100 0	105 105 0	60 100 41	
	Kawasan Perlindungan Setempat	*	*	*	PS		98 16 16 0	5 215 215	180 98 84	
	Ruang Terbuka Hijau **	*	*	*	RTH		82 78 96 0	45 55 5	73 82 22	
		Rimba Kota	*	*	RTH-1		78 67 96 0	55 85 10	84 88 033	
		Taman Kota	*	*	RTH-2		39 47 0 0	65 105 0	83 100 41	
		Taman Kecamatan	*	*	RTH-3		71 35 100 0	70 135 0	89 100 53	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota						Spesifikasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
Kawasan Konservasi	Taman Kelurahan	Taman Kelurahan	*	*	RTH-4		75 59 100 0	75 165 0	93 100 65
		Taman RW	*	*	RTH-5		18 25 0 0	80 195 0	95 100 76
		Taman RT	*	*	RTH-6		69 24 100 0	85 225 0	97 100 88
		Pemakaman	*	*	RTH-7		65 0 100 0	90 255 0	99 100 100
		Jalur Hijau	*	*	RTH-8		94 4 100 0	15 145 0	116 100 96
	Kawasan Suaka Alam **	*	*	KSA		80 80 47 0	50 50 135	240 63 53	
		Cagar Alam	*	CA		73 73 35 0	70 70 165	240 58 65	
		Cagar Alam Laut	*	CAL		65 65 24 0	90 90 195	240 54 76	
		Suaka Margasatwa	*	SM		57 57 12 0	110 110 225	240 51 88	
		Suaka Margasatwa Laut	*	SML		73 29 25 0	130 130 255	240 49 100	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota						Spesifikasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol			
							CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Pelestarian Alam **	Kawasan Pelestarian Alam **		*	*	KPA		53 65 0 0	120 90 255	251 65 100	
			Taman Nasional	*	TN		37 10 14 0	155 135 255	250 47 100	
			Taman Hutan Raya	*	THR		73 47 100 0	185 165 255	253 35 100	
			Taman Wisata Alam	*	TWA		10 18 0 0	210 190 255	258 25 100	
			Taman Wisata Alam Laut	*	TWL		22 4 79 0	230 210 255	267 18 100	
	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **		Kawasan Taman Buru	*	*	TB		27 35 0 0	70 150 255	214 73 100
			Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	*	*	KWP		100 49 51 0	0 130 125	178 100 51
				*	KP3K		92 41 033 0	20 150 170	188 88 67	
				Suaka Pesisir	SPS		53 20 18 0	70 180 190	185 63 75	
				Suaka Pulau Kecil	SPK		73 41 0 0	120 205 210	183 43 82	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota						Spesifikasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
Kawasan Konservasi Maritim **	Kawasan Konservasi Maritim **			Taman Pesisir	TP		37 10 14 0	160 230 220	170 30 90
				Taman Pulau Kecil	TPK		67 12 100 0	200 240 230	165 17 94
				*	KMR		98 37 51 0	5 160 125	166 97 63
				Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM		88 27 51 0	30 185 125	157 84 73
				Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM		78 18 51 0	55 210 125	147 74 82
			Kawasan Konservasi Perairan	*	KPR		69 4 51 0	80 245 125	136 67 96
	Kawasan Hutan Adat	*	*	*	ADT		98 59 75 0	5 105 65	156 95 41
	Kawasan Lindung Cagar Alam Geologi **		*	*	CAG		57 47 57 0	110 135 110	120 19 53
			Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	*	LGE-1		41 47 41 0	150 135 150	300 10 59
			Kawasan Keunikan Bentang Alam	*	LGE-2		29 47 41 0	180 135 150	340 25 71

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota						Spesifikasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
		Kawasan Keunikan Proses Geologi	* Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	*	LGE-3		18 47 29 0	210 135 180	324 36 82
			Kawasan Imbuhan Air Tanah	*	LGE-4		20 47 61 0	205 135 100	20 51 80
		Kawasan Cagar Budaya	*	*	CB		0 78 20 0	255 55 205	315 78 100
		Kawasan Ekosistem Mangrove	*	*	EM		82 41 57 0	45 150 110	157 70 59
Kawasan Budi Daya	Badan Jalan	*	*	*	BJ		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92
	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	*	*	HPT		71 39 78 0	75 155 55	108 65 61
		Kawasan Hutan Produksi Tetap	*	*	HP		51 29 78 0	125 180 55	86 69 71
		Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	*	*	HPK		39 12 78 0	155 225 55	85 76 88
	Kawasan Perkebunan Rakyat	*	*	*	KR		39 22 39 0	155 200 155	120 23 78

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota						Spesifikasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
Kawasan Pertanian		Kawasan Tanaman Pangan	*	*	P-1		22 4 73 0	200 245 70	75 71 96
		Kawasan Hortikultura	*	*	P-2		10 0 71 0	230 255 75	68 71 100
		Kawasan Perkebunan	*	*	P-3		31 31 78 0	175 175 55	60 69 69
		Kawasan Peternakan	*	*	P-4		27 8 27 0	185 235 185	120 21 92
Kawasan Perikanan		Kawasan Perikanan Tangkap	*	*	IK-1		61 39 18 0	100 155 210	210 52 82
		Kawasan Perikanan Budi Daya	*	*	IK-2		49 27 18 0	130 185 210	199 38 82
Kawasan Pergaraman		*	*	*	KEG		29 41 53 0	180 150 120	30 33 71
Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pertambangan Mineral	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	*	MRA		90 82 71 0	25 45 75	216 68 29	
		Kawasan Pertambangan Mineral Logam	*	MLG		82 75 63 0	45 65 95	216 53 37	
		Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	*	MNL		75 67 55 0	65 85 115	216 43 45	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota						Spesifikasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol			
							CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan			Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	*	MBT		63 55 43 0	95 115 145	216 34 57	
			Kawasan Pertambangan Batubara	*	*	BR		51 43 31 0	125 145 175	216 29 69
			Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	*	*	MG		39 31 20 0	155 175 205	216 24 80
			Kawasan Panas Bumi	*	*	PB		20 100 100 0	205 0 0	0 100 80
			Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	*	*	PTL		100 0 20 0	0 255 205	168 100 100
	Kawasan Peruntukan Industri	*	*	*	KPI		59 100 100 0	105 0 0	0 100 41	
	Kawasan Pariwisata	*	*	*	W		0 35 0 0	255 165 255	300 35 100	
	Kawasan Permukiman	Kawasan Perumahan	*	*	R		0 37 100 0	255 160 0	38 100 100	
		Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	*	*	FUS		63 100 63 0	95 0 95	300 100 37	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota						Spesifikasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
							CMYK	RGB	HSV
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	*	*		RTNH		100 59 59 0	0 95 95	180 100 41
		*	*		EB		0 98 71 0	255 5 75	343 98 100
		*	*		IR		8 29 67 0	235 180 85	38 064 92
	Kawasan Campuran	*	*	*	C		18 67 78 0	210 85 55	12 74 82
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	*	*	*	K		0 73 73 0	255 70 70	0 73 100
	Kawasan Perkantoran	*	*	*	KT		0 0 0 39	155 155 155	0 0 61
	Kawasan Transportasi	*	*	*	TR		16 78 100 0	215 55 0	15 100 84
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	*	*	*	HK		39 100 0 0	155 0 255	276 100 100

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetailkan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

TABEL VII.13
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KOTA




Sudut Kepentingan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol	
		Warna Simbol				
		CMYK	RGB	HSV		
Pertumbuhan Ekonomi		0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	
Sosial dan Budaya		23 100 0 0	197 0 255	286 100 100	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi		46 73 73 0	137 68 68	0 50 54	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	<i>Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5</i>	

TABEL VII.14
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RTRW KOTA

Ketentuan Tambahan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol	
		Warna Simbol				
		CMYK	RGB	HSV		
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95		
Badan Jalan		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92		
Holding Zone		0 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	255 0 0 <i>outline</i> 104 104 104	0 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>	
Kawasan IPPKH/PPKH		0 33 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>Outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point</i> <i>Width outline: 1,2 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>	
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255 <i>outline</i> 255 255 255	<i>Inner line</i> 194 100 100 <i>outline</i> 0 0 100	Ukuran <i>inner line</i> 1,5 point dan ukuran <i>outline</i> 5 point	

TABEL VII.15
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RTRW KOTA

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan			100 34 10 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	0 169 230 <i>outline</i> 104 104 104	196 100 90 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,5 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas		100 56 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	0 112 255 <i>outline</i> 104 104 104	214 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan		10 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	230 0 0 <i>outline</i> 104 104 104	0 100 90 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Transisi		0 33 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam		40 5 20 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	153 242 204 <i>outline</i> 104 104 104	154 37 95 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut		23 100 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	197 0 255 <i>outline</i> 104 104 104	286 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 180, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		67 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	85 255 0 <i>outline</i> 104 104 104	100 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 90, Offset: 0,</i> <i>Separation: 10</i>
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan			<i>Foreground</i> 85 55 100 0 <i>outline</i> 85 55 100 0	<i>Foreground</i> 38 115 0 <i>outline</i> 38 115 0	<i>Foreground</i> 100 100 45 <i>outline</i> 100 100 45	<i>Width outline: 1 point</i> <i>Angle: 0, Scale X: 2,</i> <i>Scale Y: 1</i>

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi					Ukuran Simbol
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
			CMYK	RGB	HSV		
Kawasan Rawan Bencana			(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	<i>Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>	
Kawasan Cagar Budaya			0 100 0 0 <i>outline</i> 0 100 0 0	255 0 255 <i>outline</i> 255 0 255	300 100 100 <i>outline</i> 300 100 100	<i>Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 5</i>	
Kawasan Resapan Air			100 70 34 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	0 77 168 <i>outline</i> 104 104 104	213 100 66 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8</i>	
Kawasan Sempadan	Sempadan Pantai		93 100 47 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	18 0 135 <i>outline</i> 104 104 104	248 100 53 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8</i>	
	Sempadan Sungai		59 2 2 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	105 250 250 <i>outline</i> 104 104 104	180 58 98 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8</i>	
	Sempadan Situ, Danau, Waduk, dan Embung		54 8 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	117 235 0 <i>outline</i> 104 104 104	90 100 92 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8</i>	
	Sempadan Mata Air		52 29 4 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	122 182 245 <i>outline</i> 104 104 104	211 50 96 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8</i>	
	Sempadan Ketenagalistrikan		0 0 0 30 <i>outline</i> 0 0 0 30	178 178 178 <i>outline</i> 178 178 178	0 0 70 <i>outline</i> 0 0 70	<i>Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8</i>	


Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
	Sempadan Pipa/Kabel		0 0 100 0 outline 0 0 100 0	255 255 0 outline 255 255 0	60 100 100 outline 60 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			29 59 56 0 outline 0 0 0 59	181 105 112 outline 104 104 104	354 42 71 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Karst			20 33 60 0 outline 0 0 0 59	205 170 102 outline 104 104 104	40 50 80 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara			33 69 49 0 outline 33 69 49 0	170 80 130 outline 170 80 130	327 53 67 outline 327 53 67	Width: 1,4 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 20
Kawasan Migrasi Satwa			56 34 100 0 outline 56 34 100 0	112 168 0 outline 112 168 0	80 100 66 outline 80 100 66	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Ruang Dalam Bumi			4 21 52 0 outline 4 21 52 0	245 202 122 outline 245 202 122	39 50 96 outline 39 50 96	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8

B. Penentuan Simbolisasi Peta RDTR Kabupaten/Kota

Ketentuan Simbolisasi Peta RDTR Kabupaten/Kota terbagi atas rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan tambahan, dan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang memiliki isian, dapat mengikuti simbolisasi yang telah dibuat, untuk ketentuan khusus yang tidak memiliki isian, boleh menggunakan ketentuan simbolisasi pada sektor terkait. Penentuan simbolisasi Peta RDTR Kabupaten/ Kota tercantum pada Tabel VII.16 sampai dengan Tabel VII.19.

TABEL VII.16
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota			Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Titik		0 67 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 85 0 <i>outline</i> 0 0 0	20 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 23 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>
	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*			0 29 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 180 0 <i>outline</i> 0 0 0	42 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran 21 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>
	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Lingkungan Kecamatan			0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0 100	Ukuran 20 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>
		Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa			0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0 100	Ukuran 18 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>
		Pusat Rukun Warga			0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0 100	Ukuran 16 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 2 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Rencana Jaringan Transportasi	Jalan Arteri Primer	*	Garis		Inner line 0 68 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 255 81 0 outline 0 0 0	Inner line 19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 3 point dan ukuran outline 4 point
	Jalan Arteri Sekunder	*			Inner line 0 68 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 255 81 0 outline 0 0 0	Inner line 19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 2,8 point
	Jalan Kolektor Primer	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran line 3 point
	Jalan Kolektor Sekunder	*			0 22 100 0	255 200 0	47 100 100	Ukuran line 1,8 point
	Jalan Lokal Primer	*			39 65 0 0	155 90 255	264 65 100	Ukuran line 1,7 point
	Jalan Lokal Sekunder	*			30 30 0 0	178 178 255	240 30 100	Ukuran line 1,5 point
	Jalan Lingkungan Primer	*			0 0 0 49	130 130 130	0 0 51	Ukuran line 1 point
	Jalan Lingkungan Sekunder	*			0 0 0 39	156 156 156	0 0 61	Ukuran line 0,8 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
	Jalan Khusus	*		-----	0 0 0 69	78 78 78	0 0 31	Ukuran <i>line</i> 0,5 <i>point</i>
	Jalan Tol	*		—	Inner line 4 100 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 245 0 0 outline 0 0 0	Inner line 0 100 96 outline 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 1,8 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 3 <i>point</i>
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	*		-----	33 100 10 0	170 0 230	284 100 90	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>
	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	*		-----	0 100 25 0	255 0 190	315 100 100	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>
	Jalan Masuk dan Keluar Parkir	*		----	4 36 52 0	245 162 122	20 50 96	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>
	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	*		+++++	0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran <i>line</i> horizontal 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>
	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur Monorel		=====	0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Jalur Kereta Rel Listrik			00 41 100 00	255 150 0	35 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>
		Jalur MRT			0 100 25 0	255 0 190	315 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>
		Jalur LRT			67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran horizontal 0,8 <i>point</i> dan vertikal atas dan bawah 3 <i>point</i>
	Alur-Pelayaran Kelas I	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,2 <i>point</i>
	Alur-Pelayaran Kelas II	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,2 <i>point</i>
	Alur-Pelayaran Kelas III	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,2 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Lintas Penyeberangan Antarnegara	*				0 69 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 80 0 <i>outline</i> 0 0 0	19 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 point dan ukuran <i>outline</i> 0,4 point
					0 53 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 120 0 <i>outline</i> 0 0 0	28 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 point dan ukuran <i>outline</i> 0,4 point
					0 22 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 200 0 <i>outline</i> 0 0 0	47 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 point dan ukuran <i>outline</i> 0,4 point
					0 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	255 255 0 <i>outline</i> 0 0 0	60 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 point dan ukuran <i>outline</i> 0,4 point
					33 0 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 100	170 255 0 <i>outline</i> 0 0 0	80 100 100 <i>outline</i> 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 point dan ukuran <i>outline</i> 0,4 point
Terminal Penumpang Tipe A	*				59 43 1 0	105 145 253	224 58 99	Ukuran 25 point
					0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 25 point
					44 60 1 0	142 103 253	256 59 99	Ukuran 25 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
					CMYK	RGB	HSV		
Stasiun Kereta Api	Terminal Barang	*			10 40 100 0	230 152 0	40 100 90	Ukuran 25 point	
	Jembatan Timbang	*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
	Jembatan	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 point	
	Halte	*			Foreground 0 0 0 0 background 4 100 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 100 96	Ukuran 23 point	
	Stasiun Penumpang Besar				Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
	Stasiun Penumpang Sedang				Foreground 0 0 0 59 background 0 0 0 0	Foreground 104 104 104 background 255 255 255	Foreground 0 0 41 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
	Stasiun Penumpang Kecil				Foreground 0 0 0 59 background 0 0 0 0	Foreground 104 104 104 background 255 255 255	Foreground 0 0 41 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
	Stasiun Barang				Foreground 0 41 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 150 0 background 255 255 255	Foreground 35 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Stasiun Operasi			Foreground 4 80 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 245 50 0 background 255 255 255	Foreground 12 100 96 background 0 0 100	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Sungai dan Danau Utama			Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul			Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas I			59 43 5 0	105 145 253	223 57 95	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas II			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas III			44 60 1 0	142 103 253	256 59 99	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Utama			Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Pengumpul	*			Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point
	Pelabuhan Pengumpulan Regional	*			Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Pelabuhan Pengumpulan Lokal	*			Foreground 7 52 82 0 background 0 0 0 0	Foreground 237 123 47 background 255 255 255	Foreground 24 80 93 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Terminal Umum	*			Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 115 76 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 23 point
	Terminal Khusus	*			Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point
	Pelabuhan Perikanan Samudera	*			Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point
	Pelabuhan Perikanan Nusantara	*			Foreground 1 54 60 0 background 0 0 0 0	Foreground 253 117 103 background 255 255 255	Foreground 6 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
	Pelabuhan Perikanan Pantai	*			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
	Pangkalan Pendaratan Ikan	*			Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100	Ukuran 23 point
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*			Foreground 0 0 0 0 background 4 100 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 100 96	Ukuran 23 point
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*			Foreground 0 0 0 0 background 4 53 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 120 0	Foreground 0 0 100 background 29 100 96	Ukuran 23 point
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*			Foreground 0 0 0 0 background 4 22 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 200 0	Foreground 0 0 100 background 49 100 96	Ukuran 23 point
	Bandar Udara Pengumpulan	*			Foreground 0 0 0 0 background 0 0 100	Foreground 255 255 255 background 0 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 0 0	Ukuran 23 point
	Bandar Udara Khusus	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 point
Rencana Jaringan Energi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Garis		Foreground 100 0 23 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0 Line 0 50 50 0	Foreground 0 255 197 outline 255 0 0 background 255 255 255 line 255 127 127	Foreground 166 100 100 outline 0 100 100 background 0 0 100 line 0 50 100	Ukuran 14 point dan ukuran line 1,5 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan			<i>Foreground</i> 100 0 23 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>line</i> 0 50 50 0 <i>255 127 127</i>	<i>Foreground</i> 0 255 197 <i>outline</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>line</i> 0 50 100	<i>Foreground</i> 166 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>line</i> 0 50 100	Ukuran 16 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,5 <i>point</i>
		Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan			<i>Foreground</i> 0 0 100 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>line</i> 0 50 50 0 <i>255 127 127</i>	<i>Foreground</i> 255 255 0 <i>outline</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>line</i> 0 50 100	<i>Foreground</i> 60 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>line</i> 0 50 100	
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan			<i>Foreground</i> 0 0 100 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>line</i> 0 50 50 0 <i>255 127 127</i>	<i>Foreground</i> 255 255 0 <i>outline</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>line</i> 0 50 100	<i>Foreground</i> 60 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>line</i> 0 50 100	
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*			<i>Foreground</i> 100 56 0 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>background</i> 0 0 0 0 <i>line</i> 0 50 50 0 <i>255 127 127</i>	<i>Foreground</i> 0 112 255 <i>outline</i> 255 0 0 <i>background</i> 255 255 255 <i>line</i> 0 50 100	<i>Foreground</i> 214 100 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>background</i> 0 0 100 <i>line</i> 0 50 100	Ukuran 16 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,7 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*	*		100 65 10 0 <i>line</i> 0 41 100 0	0 90 230 <i>line</i> 255 150 0	217 100 90 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>	
	*	*		0 100 100 0 <i>line</i> 0 41 100 0	255 0 0 <i>line</i> 255 150 0	0 100 100 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>	
	*	*		100 65 10 0 <i>line</i> 0 41 100 0	142 103 253 <i>line</i> 255 150 0	217 100 90 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>	
	*	*		100 10 70 0 <i>line</i> 0 41 100 0	0 230 77 <i>line</i> 255 150 0	140 100 90 <i>line</i> 35 100 100	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>	
	*	*		49 73 100 0 <i>outline</i> 0 18 88 0 <i>line</i> 0 0 0 47	130 70 0 <i>outline</i> 255 210 30 <i>Line</i> 130 70 0	32 100 51 <i>outline</i> 48 88 100 <i>line</i> 0 0 53	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>	
	*	*		0 41 100 0 <i>line</i> 0 0 0 47	255 150 0 <i>line</i> 135 135 135	35 100 100 <i>Line</i> 0 0 53	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>	
	*	*		0 18 88 0 <i>outline</i> 100 65 10 0 <i>line</i> 0 18 88 0	255 210 30 <i>outline</i> 0 90 230 <i>line</i> 255 210 30	48 88 100 <i>outline</i> 217 100 90 <i>line</i> 48 88 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi						
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol		
					CMYK	RGB	HSV			
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	*	*			0 18 88 0 <i>outline</i> 0 100 100 0 <i>line</i> 0 18 88 0	255 210 30 <i>outline</i> 255 0 0 <i>line</i> 255 210 30	48 88 100 <i>outline</i> 0 100 100 <i>line</i> 48 88 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>		
					0 18 88 0 <i>outline</i> 100 65 10 0 <i>line</i> 0 18 88 0	255 210 30 <i>outline</i> 142 103 253 <i>line</i> 255 210 30	48 88 100 <i>outline</i> 217 100 90 <i>line</i> 48 88 100	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>		
					0 0 0 47 <i>outline</i> 0 18 88 0 <i>line</i> 0 0 0 47	135 135 135 <i>outline</i> 255 210 30 <i>line</i> 135 135 135	0 0 53 <i>outline</i> 48 88 100 <i>line</i> 0 0 53	Ukuran 12 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 2 <i>point</i>		
					0 41 100 0 <i>line</i> 0 0 0 47	255 150 0 <i>line</i> 130 70 0	35 100 100 <i>line</i> 0 0 53	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 4 <i>point</i>		
					<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 0 33 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 255 170 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 40 100 100	Ukuran 20 <i>point</i>		
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar				<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 0 33 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 255 170 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 40 100 100	Ukuran 18 <i>point</i>		
					<i>Foreground</i> 0 0 0 <i>background</i> 0 33 100 0	<i>Foreground</i> 255 255 255 <i>background</i> 255 170 0	<i>Foreground</i> 0 0 100 <i>background</i> 40 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>		
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	*		100 73 0 0	0 70 255	224 100 100				

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*			100 29 2 0	0 180 250	197 100 98	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*			100 0 25 0	0 255 190	165 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*			34 78 100 0	168 56 0	20 100 66	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*			0 0 100 0	255 255 0	60 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*			0 33 100 0	255 170 0	40 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*			24 100 0 0	195 0 255	286 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*			73 10 100 0	70 230 0	102 100 90	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Pembangkit Listrik Lainnya	Pembangkit Listrik Lainnya	*			0 0 0 59	140 140 140	0 0 41	Ukuran 22 point
	Gardu Listrik	Gardu Induk			Foreground 0 0 0 100 background 0 33 100 0	Foreground 0 0 0 background 255 170 0	Foreground 0 0 0 background 40 100 100	Ukuran 22 point
		Gardu Hubung			Foreground 0 0 0 0 background 0 69 100 0	Foreground 255 255 255 background 255 80 0	Foreground 0 0 100 background 19 100 100	Ukuran 22 point
		Gardu Distribusi			Foreground 0 0 0 0 background 0 33 100 0	Foreground 255 255 255 background 255 170 0	Foreground 0 0 100 Background 40 100 100	Ukuran 22 point
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	Jaringan Serat Optik			76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,4 point
		Telepon Fixed Line			76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,4 point
	Jaringan Tetap	Sentral Telepon Otomat (STO)			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 25 point
		Rumah Kabel			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Jaringan Bergerak Terestrial	Jaringan Bergerak Terestrial	Kotak Pembagi			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 18 point
		Pusat Otomasi Sambungan Telepon			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
		Infrastruktur Jaringan Mikro Digital			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 19 point
		Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 25 point
	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 24 point
	Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Garis		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran horizontal 1,4 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
		Jaringan Irigasi Sekunder			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran horizontal 1,2 point dan vertikal atas dan bawah 6 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
		Jaringan Irigasi Tersier			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
		Jaringan Irigasi Air Tanah			100 34 48 0	0 168 132	167 100 66	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir			100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir			Foreground 0 0 0 0 background 100 64 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 92 230	Foreground 0 0 100 background 216 100 90	Ukuran 18 point
	Bangunan Sumber Daya Air	Pintu Air			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 18 point
		Bendungan			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 18 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Rencana Jaringan Air Minum		Prasarana Irigasi			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 28 point
	Unit Air Baku	Jaringan Transmisi Air Baku	Garis		100 70 34 0 line 100 70 34 0	0 77 168 line 0 77 168	213 100 66 line 213 100 66	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
	Unit Produksi	Jaringan Transmisi Air Minum			100 34 10 0 line 100 34 10 0	0 169 230 line 0 169 230	196 100 90 line 196 100 90	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
	Unit Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi			0 0 0 0 line 100 64 10 0	255 255 255 line 0 92 230	0 0 100 line 216 100 90	Ukuran 9 point dan ukuran line 1,4 point
	Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku	Titik		Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 18 point
	Unit Produksi	Instalasi Produksi			Foreground 0 0 0 0 background 100 64 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 92 230	Foreground 0 0 100 background 216 100 90	Ukuran 18 point
		Bangunan Penampung Air			Foreground 100 65 10 0 outline 100 65 10 0	Foreground 0 90 230 outline 0 90 230	Foreground 217 100 90 outline 217 100 90	Ukuran 23 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Unit Pelayanan	Sambungan Langsung	Sambungan Langsung			Foreground 100 64 10 0 outline 100 64 10 0	Foreground 0 92 230 outline 0 92 230	Foreground 216 100 90 outline 216 100 90	Ukuran 18 point
		Hidran Umum			Foreground 100 64 10 0 outline 100 64 10 0	Foreground 0 92 230 outline 0 92 230	Foreground 216 100 90 outline 216 100 90	Ukuran 18 point
		Hidran Kebakaran			Foreground 10 100 100 0 outline 10 100 100 0	Foreground 230 0 0 outline 230 0 0	Foreground 0 100 90 outline 0 100 90	Ukuran 18 point
	Sumur Dangkal	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
	Sumur Pompa	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 34 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 169 230	Foreground 0 0 100 background 196 100 90	Ukuran 20 point
	Bak Penampungan Air Hujan	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
	Terminal Air	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
	Bangunan Penangkap Mata Air	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi					
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol	
					CMYK	RGB	HSV		
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Garis		0 0 0 39 line 34 56 100 0	156 156 156 line 168 112 0	0 0 61 line 40 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
		Pipa Ninja				10 40 100 0 line 49 73 100 0	230 152 0 line 130 70 0	40 100 90 line 32 100 51	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
		Pipa Non Ninja				100 23 0 0 line 49 73 100 0	0 196 255 line 130 70 00	196 100 100 line 32 100 51	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
		Pipa Persil				0 0 100 0 line 49 73 100 0	255 196 0 line 130 70 00	60 100 100 line 32 100 51	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
		Pipa Retikulasi				0 0 0 0 line 25 53 100 0	255 255 255 line 190 120 0	0 0 100 line 38 100 75	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
		Pipa Induk				0 0 0 0 line 49 73 100 0	255 255 255 line 130 70 0	0 0 100 line 32 100 51	Ukuran 15 point dan ukuran line 1,5 point
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Titik		Foreground 0 0 0 47 background 0 0 0 0	Foreground 135 135 135 background 255 255 255	Foreground 40 100 66 background 0 0 100	Ukuran 22 point	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Sub-sistem Pengolahan Setempat			Foreground 0 0 0 0 background 34 56 100 0	Foreground 255 255 255 background 168 112 0	Foreground 0 0 100 background 40 100 66	Ukuran 18 point	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat		Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja			Foreground 34 56 100 0 outline 34 56 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 168 112 0 outline 34 56 100 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 66 outline 34 56 100 0 background 0 0 100	Ukuran 18 point
		Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur			Outline 0 0 0 100 background 17 30 97 0	Outline 0 0 0 background 212 179 8	Outline 0 0 0 background 50 96 83	Ukuran 18 point
		Bak Kontrol			Foreground 0 0 100 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 0 background 130 70 0	Foreground 60 100 100 background 32 100 51	Ukuran 18 point
		Lubang Inspeksi			Foreground 0 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 18 point
		Prasarana dan Sarana Pelengkap			Foreground 25 49 100 0 outline 25 49 100 0	Foreground 190 130 0 outline 190 130 0	Foreground 41 100 75 outline 41 100 75	Ukuran 20 point
		IPAL Kota			Foreground 0 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point
		IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman			Foreground 0 0 0 0 background 25 49 100 0	Foreground 255 255 255 background 190 130 0	Foreground 0 0 100 background 41 100 75	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Rencana Jaringan Persampahan		IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	Titik		Foreground 0 0 0 0 background 8 23 76 0	Foreground 255 255 255 background 235 196 60	Foreground 0 0 100 background 47 74 92	Ukuran 22 point
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*			Foreground 0 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point
	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	*			Foreground 76 33 100 0 outline 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 60 170 0 outline 60 110 0 background 255 255 255	Foreground 99 100 67 outline 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*			Foreground 20 60 60 0 background 0 0 0 0	Foreground 204 102 102 background 255 255 255	Foreground 0 50 80 background 0 0 100	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Rencana Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	Garis		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Sekunder	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Tersier	*			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Lokal	*			67 0 100 0	84 255 0	100 100 100	Ukuran 10 point
	Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	*	Titik		100 65 10 0	0 90 230	217 100 90	Ukuran 18 point dan ukuran line 1 point
	Bangunan Tampungan (Polder)	*			Outline 100 65 10 0 background 0 0 0 0	Outline 0 90 230 background 255 255 255	217 100 90 background 0 100	Ukuran 18 point
	Bangunan Pelengkap Drainase	*			Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 18 point
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jalur Evakuasi Bencana	*	Garis		0 100 0 0	255 0 255	300 100 100	Ukuran line 2 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
	Jalur Sepeda	*			80 30 100 0	51 179 0	103 100 70	Ukuran line 1,8 point
	Jaringan Pejalan Kaki	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line 1,5 point
	Pengaman Pantai	*			100 65 10 0 line 100 65 10 0	0 90 230 Line 0 90 230	217 100 90 line 217 100 90	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
	Tanggul Penahan Longsor	*			Foreground 49 73 100 0 outline 49 73 100 0	Foreground 130 70 0 outline 130 70 0	Foreground 32 100 51 outline 32 100 51	Ukuran 1,5 point
	Tempat Evakuasi	Titik Kumpul	Titik		0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 22 point
		Tempat Evakuasi Sementara			Outline 0 100 23 0 background 0 0 0 0	Outline 255 0 197 background 255 255 255	Outline 314 100 100 background 0 0 100	Ukuran 18 point
		Tempat Evakuasi Akhir			0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 18 point

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.


TABEL VII.17
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
Zona Lindung	Zona Badan Air	Badan Air	BA		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95
	Zona Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL		80 63 84 0	50 95 40	109 57 37
	Zona Lindung Gambut	Lindung Gambut	LG		59 59 100 0	105 105 0	60 100 41
	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS		98 16 16 0	5 215 215	180 98 84
	Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1		78 67 96 0	55 85 10	84 88 033
		Taman Kota	RTH-2		39 47 0 0	65 105 0	83 100 41
		Taman Kecamatan	RTH-3		71 35 100 0	70 135 0	89 100 53
		Taman Kelurahan	RTH-4		75 59 100 0	75 165 0	93 100 65
		Taman RW	RTH-5		18 25 0 0	80 195 0	95 100 76
		Taman RT	RTH-6		69 24 100 0	85 225 0	97 100 88

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
Zona Konservasi		Pemakaman	RTH-7		65 0 100 0	90 255 0	99 100 100
		Jalur Hijau	RTH-8		94 4 100 0	15 145 0	116 100 96
		Cagar Alam	CA		73 73 35 0	70 70 165	240 58 65
		Cagar Alam Laut	CAL		65 65 24 0	90 90 195	240 54 76
		Suaka Margasatwa	SM		57 57 12 0	110 110 225	240 51 88
		Suaka Margasatwa Laut	SML		73 29 25 0	130 130 255	240 49 100
		Taman Nasional	TN		37 10 14 0	155 135 255	250 47 100
		Taman Hutan Raya	THR		73 47 100 0	185 165 255	253 35 100
		Taman Wisata Alam	TWA		10 18 0 0	210 190 255	258 25 100
		Taman Wisata Alam Laut	TWL		22 4 79 0	230 210 255	267 18 100
		Taman Buru	TB		27 35 0 0	70 150 255	214 73 100

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Zona Pesisir	Suaka Pesisir	SPS		53 20 18 0	70 180 190	185 63 75
		Suaka Pulau Kecil	SPK		73 41 0 0	120 205 210	183 43 82
		Taman Pesisir	TP		37 10 14 0	160 230 220	170 30 90
		Taman Pulau Kecil	TPK		67 12 100 0	200 240 230	165 17 94
		Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM		88 27 51 0	30 185 125	157 84 73
		Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM		78 18 51 0	55 210 125	147 74 82
		Kawasan Konservasi Perairan	KPR		69 4 51 0	80 245 125	136 67 96
	Zona Hutan Adat	Hutan Adat	ADT		98 59 75 0	5 105 65	156 95 41
	Zona Lindung Geologi	Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1		41 47 41 0	150 135 150	300 10 59
		Keunikan Bentang Alam	LGE-2		29 47 41 0	180 135 150	340 25 71
		Keunikan Proses Geologi	LGE-3		18 47 29 0	210 135 180	324 36 82

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
		Imbuhan Air Tanah	LGE-4		20 47 61 0	205 135 100	20 51 80
	Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB		0 78 20 0	255 55 205	315 78 100
	Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM		82 41 57 0	45 150 110	157 70 59
Zona Budi Daya	Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92
	Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT		71 39 78 0	75 155 55	108 65 61
		Hutan Produksi Tetap	HP		51 29 78 0	125 180 55	86 69 71
		Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK		39 12 78 0	155 225 55	85 76 88
	Zona Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat	KR		39 22 39 0	155 200 155	120 23 78
	Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1		22 4 73 0	200 245 70	75 71 96
		Hortikultura	P-2		10 0 71 0	230 255 75	68 71 100
		Perkebunan	P-3		31 31 78 0	175 175 55	60 69 69

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
Zona Perikanan	Zona Perikanan	Peternakan	P-4		27 8 27 0	185 235 185	120 21 92
		Perikanan Tangkap	IK-1		61 39 18 0	100 155 210	210 52 82
		Perikanan Budi Daya	IK-2		49 27 18 0	130 185 210	199 38 82
Zona Pergaraman	Zona Pergaraman	Pergaraman	KEG		29 41 53 0	180 150 120	30 33 71
Zona Pertambangan	Zona Pertambangan	Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA		90 82 71 0	25 45 75	216 68 29
		Pertambangan Mineral Logam	MLG		82 75 63 0	45 65 95	216 53 37
		Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL		75 67 55 0	65 85 115	216 43 45
		Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT		63 55 43 0	95 115 145	216 34 57
		Pertambangan Batubara	BR		51 43 31 0	125 145 175	216 29 69
		Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG		39 31 20 0	155 175 205	216 24 80
		Panas Bumi	PB		20 100 100 0	205 0 0	0 100 80

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL		100 0 20 0	0 255 205	168 100 100	
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		59 100 100 0	105 0 0	0 100 41	
Zona Pariwisata	Pariwisata	W		0 35 0 0	255 165 255	300 35 100	
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1		0 25 100 0	255 190 0	45 100 100	
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		0 14 100 0	255 220 0	52 100 100	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		0 6 98 0	255 240 5	56 98 100	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		0 2 71 0	255 250 75	58 71 100	
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5		0 0 39 0	255 255 155	60 39 100	
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1		51 90 51 0	125 25 125	300 80 49	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		39 80 39 0	155 50 155	300 68 61	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3		27 71 27 0	185 75 185	300 59 73	


Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
		SPU Skala RW	SPU-4		16 61 16 0	215 100 215	300 53 84
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	RTNH		100 59 59 0	0 95 95	180 100 41
Zona Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1		6 67 100 0	240 85 0	21 100 94	
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2		6 55 88 0	240 115 30	24 88 94	
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1		0 61 61 0	255 100 100	0 61 100	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2		0 49 49 0	255 130 130	0 49 100	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3		0 35 35 0	255 165 165	0 35 100	
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT		0 0 0 39	155 155 155	0 0 61	
Zona Lainnya	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1		0 59 39 0	255 105 155	340 59 100	
	Tempat Evakuasi Akhir	PL-2		0 78 59 0	255 55 105	345 78 100	
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3		0 22 59 0	255 200 105	38 59 100	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4		0 10 47 0	255 230 135	048 47 100
		Pengembangan Nuklir	PL-5		47 100 88 0	135 0 30	347 100 53
		Pergudangan	PL-6		0 0 0 78	55 55 55	0 0 22
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan		PP		16 39 78 0	215 155 55	37 74 84
Zona Transportasi	Transportasi		TR		16 78 100 0	215 55 0	15 100 84
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan		HK		39 100 0 0	155 0 255	276 100 100


TABEL VII.18
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RDTR KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Tambahan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol	
		Warna Simbol				
		CMYK	RGB	HSV		
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95		
Badan Jalan		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92		
Holding Zone		0 100 100 0 <i>outline</i> 0 0 0 59	255 0 0 <i>outline</i> 104 104 104	0 100 100 <i>outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>	
Kawasan IPPKH/PPKH		0 33 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>Outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1 point</i> <i>Width outline: 1,2 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>	
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255 <i>outline</i> 255 255 255	<i>Inner line</i> 194 100 100 <i>outline</i> 0 0 100	Ukuran <i>inner line</i> 1,5 point dan ukuran <i>outline</i> 5 point	

TABEL VII.19
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RDTR KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan			100 34 10 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	0 169 230 <i>Outline</i> 104 104 104	196 100 90 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,5 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas		100 56 0 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	0 112 255 <i>Outline</i> 104 104 104	214 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan		10 100 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	230 0 0 <i>Outline</i> 104 104 104	0 100 90 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Transisi		0 33 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	255 170 0 <i>Outline</i> 104 104 104	40 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam		40 5 20 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	153 242 204 <i>Outline</i> 104 104 104	154 37 95 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut		23 100 0 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	197 0 255 <i>Outline</i> 104 104 104	286 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 180, Offset: 0, Separation: 10</i>
	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar		67 0 100 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	85 255 0 <i>Outline</i> 104 104 104	100 100 100 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 90, Offset: 0, Separation: 10</i>

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi					Ukuran Simbol	
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol		
			CMYK	RGB	HSV			
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			<i>Foreground</i> 100 15 78 0 <i>Outline</i> 100 15 78 0	<i>Foreground</i> 0 217 57 <i>Outline</i> 0 217 57	<i>Foreground</i> 136 100 85 <i>Outline</i> 136 100 85	<i>Width outline</i> 1 point <i>Angle</i> : 0, <i>Scale X</i> : 2, <i>Scale Y</i> : 1		
Kawasan Rawan Bencana			(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	<i>Width</i> : 1,5 point <i>Width outline</i> : 0,7 point <i>Angle</i> : 45, <i>Offset</i> : 0, <i>Separation</i> : 8		
Kawasan Berorientasi Transit			0 0 0 59 <i>Outline</i> 0 0 0 59	104 104 104 <i>Outline</i> 104 104 104	0 0 41 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width</i> : 1,2 point <i>Width outline</i> 0,7 point <i>Angle</i> : 45, <i>Offset</i> : 0, <i>Separation</i> : 8		
Tempat Evakuasi Bencana	Tempat Evakuasi Sementara		4 36 52 0 0 67 100 0 <i>Outline</i> 4 36 52 0	245 162 122 255 85 0 <i>Outline</i> 245 162 122	20 50 96 20 100 100 <i>Outline</i> 20 50 96	<i>Width</i> : 1,25 <i>Width</i> 2,5 <i>Width Outline</i> 0,7 <i>Angle</i> : 45, <i>Offset</i> : 0, <i>Separation</i> : 7		
	Tempat Evakuasi Akhir		46 73 60 0 0 0 0 100 <i>Outline</i> 46 73 60 0	137 68 101 0 0 0 <i>Outline</i> 137 68 101	331 50 54 0 0 0 <i>Outline</i> 331 50 54	<i>Width</i> : 1,25 point <i>Width</i> : 2,5 point <i>Width outline</i> : 0,7 point <i>Angle</i> : 45, <i>Offset</i> : 0, <i>Separation</i> : 7		
Pusat Penelitian			14 53 31 0 <i>Outline</i> 14 53 31 0	220 120 177 <i>Outline</i> 220 120 177	326 45 86 <i>Outline</i> 326 45 86	<i>Width</i> : 1,2 point <i>Width outline</i> : 0,7 point <i>Angle</i> : 45, <i>Offset</i> : 0, <i>Separation</i> : 8		
Kawasan Cagar Budaya			0 100 0 0 <i>Outline</i> 0 100 0 0	255 0 255 <i>Outline</i> 255 0 255	300 100 100 <i>Outline</i> 300 100 100	<i>Width</i> : 1,2 point <i>Width outline</i> : 0,7 point <i>Angle</i> : 45, <i>Offset</i> : 0, <i>Separation</i> : 8		
Kawasan Resapan Air			100 70 34 0 <i>Outline</i> 0 0 0 59	0 77 168 <i>Outline</i> 104 104 104	213 100 66 <i>Outline</i> 0 0 41	<i>Width</i> : 1,2 point <i>Width outline</i> : 0,7 point <i>Angle</i> : 180, <i>Offset</i> : 0, <i>Separation</i> : 8		

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Sempadan	Sempadan Pantai		93 100 47 0 Outline 0 0 0 59	18 0 135 Outline 104 104 104	248 100 53 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Sungai		59 2 2 0 Outline 0 0 0 59	105 250 250 Outline 104 104 104	180 58 98 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk		54 8 100 0 Outline 0 0 0 59	117 235 0 Outline 104 104 104	90 100 92 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Mata Air		52 29 4 0 Outline 0 0 0 59	122 182 245 Outline 104 104 104	211 50 96 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Ketenagalistrikan		0 0 0 30 Outline 0 0 0 30	178 178 178 Outline 178 178 178	0 0 70 Outline 0 0 70	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
	Sempadan Pipa/Kabel		0 0 100 0 Outline 0 0 100 0	255 255 0 Outline 255 255 0	60 100 100 Outline 60 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			29 59 56 0 Outline 0 0 0 59	181 105 112 Outline 104 104 104	354 42 71 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Karst			20 33 60 0 Outline 0 0 0 59	205 170 102 Outline 104 104 104	40 50 80 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara			33 69 49 0 outline 33 69 49 0	170 80 130 outline 170 80 130	327 53 67 outline 327 53 67	Width: 1,4 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 20

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi					Ukuran Simbol	
		Bentuk Simbol	Warna Simbol					
			CMYK	RGB	HSV			
Kawasan Migrasi Satwa			56 34 100 0 <i>Outline</i> 56 34 100 0	112 168 0 <i>Outline</i> 112 168 0	80 100 66 <i>Outline</i> 80 100 66	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 45, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>		
Ruang Dalam Bumi			4 21 52 0 <i>Outline</i> 4 21 52 0	245 202 122 <i>Outline</i> 245 202 122	39 50 96 <i>Outline</i> 39 50 96	<i>Width: 1,2 point</i> <i>Width outline: 0,7 point</i> <i>Angle: 135, Offset: 0,</i> <i>Separation: 8</i>		

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

PENYAJIAN PETA

Penyajian peta terdiri atas muatan dan tata letak penyajian peta. Jenis huruf pada muka peta dan informasi tepi peta menggunakan *font* Arial dengan ukuran yang disesuaikan. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci dari penyajian Peta.

A. Muatan Penyajian Peta

Muatan Penyajian peta terdiri atas muka peta dan informasi tepi peta. Muka peta merupakan bagian peta yang menggambarkan area yang akan dipetakan. Muka peta terdiri atas simbolisasi, unsur dasar, notasi peta, koordinat (grid peta dan gratikul) dan inset peta. Informasi tepi peta merupakan bagian yang memuat suatu keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta. Informasi tepi terdiri atas nama dan logo, keterangan lampiran peta, judul, arah mata angin, skala, keterangan proyeksi, diagram lokasi, keterangan peta, sumber data dan riwayat peta, serta tanda tangan. Muatan penyajian untuk peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota, dapat menggambarkan zona transportasi sesuai penggambaran di peta pola ruang. Penjelasan dan contoh muka peta tercantum pada Tabel VIII.1 sedangkan penjelasan dan contoh informasi tepi peta tercantum pada Tabel VIII.2.



TABEL VIII.1
MUATAN PENYAJIAN MUKA PETA


Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Simbolisasi	Proses dan cara membuat simbol peta yang merepresentasikan fitur yang berupa titik, garis dan poligon yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan bumi. Simbolisasi terdiri atas bentuk simbol, warna simbol, dan ukuran simbol.	<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1; padding-right: 20px;"><p>Kawasan Pergudangan</p><p>Kawasan Perdagangan dan Jasa</p><p>Sarana Pelayanan Umum Skala Kota</p></div><div style="flex: 1; position: relative;"></div></div>

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Peta
Unsur Dasar	<p>Unsur dasar dalam hal ini merupakan unsur yang digunakan sebagai informasi dasar dalam penyusunan peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta peta RDTR.</p> <p>Unsur dasar terdiri atas garis pantai, perairan, nama rupabumi, batas wilayah.</p> <p>Pencantuman nama rupa bumi menggunakan nama yang telah disahkan/ sesuai dengan aturan instansi yang berwenang.</p>	<p>Toponimi</p> <p>Garis Pantai</p> <p>Toponimi</p> <p>LAUT F F F</p> <p>Kec. Ccc</p>
Notasi Peta	<p>Sistem pemberian label pada suatu unsur peta sebagai pembeda suatu unsur.</p> <p>Notasi peta pada peta RTRW dan RDTR dapat berupa Kode nama unsur ataupun Kode TPZ pada muka peta.</p>	<p>Notasi WP</p> <p>Kode Nama Unsur</p> <p>Kode Nama Unsur dengan TPZ</p> <p>I.B.2</p> <p>K-3</p> <p>K-1.a</p> <p>SS</p> <p>R-2.b</p> <p>R-2</p> <p>S. Ggg</p>
Koordinat (Grid & Gratikul)	Besaran linear atau angular yang menyatakan posisi suatu titik dalam suatu sistem acuan. Ukuran koordinat ini diatur dalam bentuk grid dan gratikul sesuai dengan bentuk geometri wilayah perencanaan	<p>Gratikul</p> <p>Grid</p> <p>117°26'0" BT</p> <p>548410 mT</p> <p>8280' LS</p> <p>8280' LS</p> <p>9063990 mT</p>

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Inset Peta	Peta kecil yang disisipkan pada muka peta untuk memberikan informasi daerah yang belum terpetakan karena jaraknya terlalu jauh dari cakupan peta utama (misalnya daerah kepulauan) atau memperbesar daerah yang dianggap penting, atau menyambungkan daerah yang terpisah karena letak geografis yang jauh dari daratan utama.	

TABEL VIII.2
MUATAN PENYAJIAN INFORMASI TEPI PETA


Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Nama dan Logo	Nama dan logo instansi pembuat peta.	
Keterangan Lampiran Peta	Bagian yang memberikan informasi terkait nomor legal dari suatu peta.	
Judul	Judul adalah pencerminan informasi sesuai dengan isi peta. Judul peta dibuat dengan ukuran huruf paling besar pada lembar peta.	
Arah Mata Angin	Arah mata angin adalah petunjuk arah atau orientasi yang gunanya untuk menunjukkan arah selatan, timur, barat.	
Skala	Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi. Skala terdiri atas skala grafis/batang dan skala angka.	

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Keterangan Proyeksi	Keterangan proyeksi berisi tentang keterangan sistem proyeksi, sistem grid, dan datum horizontal.	<p>Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008</p>
Diagram Lokasi	<p>Diagram lokasi adalah informasi orientasi peta yang menunjukkan posisi peta terhadap wilayah administrasi yang lebih luas.</p> <p>Pada peta Nomor Lembar Peta (NLP) diagram lokasi dilengkapi dengan indeks peta.</p>	
Keterangan	<p>Keterangan adalah bagian yang memberikan informasi tentang simbol-simbol yang terdapat dalam muka peta. Keterangan simbol ini harus sesuai dengan semua simbol yang terdapat dalam peta.</p> <p>Keterangan diawali dengan unsur-unsur peta dasar, seperti ibu kota, batas administrasi, dan perairan.</p> <p>Susunan unsur diprioritaskan dengan data titik, garis, dan poligon.</p>	<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ibukota Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> Ibu kota Kabupaten/Kota Ibu kota Kecamatan Ibu kota Desa/Kelurahan Batas Administrasi <ul style="list-style-type: none"> Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan Batas Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> Batas WP Batas SWP Batas Blok Perairan <ul style="list-style-type: none"> Garis Pantai <p>RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG Zona Badan Air BA Badan Air</p> <p>Zona Perlindungan Setempat PS Perlindungan Setempat</p> <p>Zona Cagar Budaya CB Cagar Budaya</p> <p>ZONA BUDI DAYA Zona Badan Jalan BJ Badan Jalan</p> <p>Zona Perumahan R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi R-3 Perumahan Kepadatan Sedang R-4 Perumahan Kepadatan Rendah</p> <p>Zona Perdagangan dan Jasa K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP</p> <p>Zona Sarana Pelayanan Umum SPU1 SPU Skala Kota SPU2 SPU Skala Kecamatan SPU3 SPU Skala Kelurahan SPU4 SPU Skala RW</p> <p>Zona Ruang Terbuka Hijau RTTH1 Rimba Kota RTTH2 Taman Kota RTTH3 Taman Kecamatan RTTH4 Taman Kelurahan RTTH5 Pemakaman</p> <p>Zona Perkantoran KT Perkantoran</p> <p>Zona Kawasan Peruntukan Industri KPI Kawasan Peruntukan Industri</p> <p>Zona Pertanian P1 Tanaman Pangan</p> <p>Zona Perikanan IK-2 Perikanan Budi Daya</p> <p>Zona Pariwisata W Pariwisata</p> <p>Zona Pertahanan dan Keamanan HK Pertahanan dan Keamanan</p> <p>Zona Transportasi TR Transportasi</p> <p>Zona Peruntukan Lainnya PL Pergudangan</p> <p>Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi</p> <p>WP SWP Blok</p> <p>I.A.1</p> <p>xxx.a: TP2 Transfer Development Right (TDR) xxx.b: TP2 Bonus Zoning</p> <p>R-1 a,b</p>
Sumber Data dan Riwayat Peta	Informasi tentang data yang digunakan dalam pembuatan peta yang dinyatakan secara lengkap dengan sumber data, skala dan tahun pembuatan data serta catatan mengenai batas administrasi yang masih indikatif.	<p>SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun XXXX Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun XXXX Pengolahan data tahun XXXX - XXXY <p>Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi</p>
Kolom Tanda Tangan	Berisikan nama, jabatan serta tanda tangan dari pejabat berwenang sebagai bukti keabsahan peta.	<p>Mengetahui, BUPATI BBB</p> <p>NAMA BUPATI</p>

B. Tata Letak Penyajian Peta


Tata letak penyajian Peta mengatur mengenai posisi muatan penyajian Peta. Format yang digunakan terdiri atas format *landscape*, *landscape* memanjang, dan *portrait* yang dipilih mengikuti bentuk wilayah perencanaan. Tata letak penyajian Peta yang diatur meliputi peta rencana Pola Ruang, rencana Struktur Ruang, dan penetapan Kawasan Strategis untuk RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peta rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang untuk RDTR Kabupaten/Kota. Contoh tata letak penyajian peta tercantum pada Gambar VIII.1 sampai dengan Gambar VIII.6.

GAMBAR VIII.1
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI FORMAT LANDSCAPE




GAMBAR VIII.2


CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI RTRW PROVINSI FORMAT LANDSCAPE



GAMBAR VIII.3
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN FORMAT LANDSCAPE




GAMBAR VIII.4
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA POLA RUANG NOMOR LEMBAR PETA (NLP) RDTR KABUPATEN FORMAT *LANDSCAPE*




GAMBAR VIII.5

CONTOH PENYAJIAN PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN FORMAT LANDSCAPE MEMANJANG



GAMBAR VIII.6
CONTOH PENYAJIAN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN FORMAT PORTRAIT



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL